




POHLED SEVERNÍ
POHLED 1-1



POHLED ZAPADNÍ
POHLED 1-2



POHLED JIŽNÍ
POHLED 1-3



POHLED VÝCHODNÍ
POHLED 1-4

SPECIFIKACE SANACNÍCH OPATŘENÍ

- SANACE OBVSTEN KONTAKT.SYSTEEMEM DODATEČNEHO ZATEPLENÍ, POLYSTYREN EPS-F TL.180MM
- SANACE OBVSTEN KONTAKT.SYSTEEMEM DODATEČNEHO ZATEPLENÍ, POLYSTYREN EPS-F TL.200MM (RMSY, SAMBRANY)
- SANACE OBVSTEN KONTAKT.SYSTEEMEM DODATEČNEHO ZATEPLENÍ, POLYSTYREN EPS-F TL.140MM
- SANACE SOKLU KONTAKT.SYSTEEMEM DODATEČNEHO ZATEPLENÍ, EX. POLYSTYREN XPS TL.140MM (300MM NAD TERÉN)
- SANACE OBVSTEN KONTAKT.SYSTEEMEM DODATEČNEHO ZATEPLENÍ, MVD TL.180MM
- VÝMENA STAVAJÍCÍCH DŘEK, OKNA NOVA- PLAST BLY, U_v min=0,8, TROUSKLO $U_g=0,6$, ZATEPLENÍ NADPRAŽÍ A GÍSTEN 40MM TEP.ZOLACE, NOVE OPLECHOVÁNÍ PARAPETU AL-PRÍRODNÍ TL.10MM, PODLOŽENÍ PARAPETU TEP.ZOLANTEM TL.30MM
- NOVE OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z AL-PRÍRODNÍHO PLECHU TL.10MM, PODLOŽENÍ KLÍNEM 30MM TEP.ZOLANTU
- PREKOTVENÍ SVISLÝCH PARTII STAVAJÍCÍCH HROMOSVODU, S NÁSLEDNOU REVIZÍ
- ÚPRAVA OKAPOVÝCH SVODU, PREKOTVENÍ A NOVE NAPJENÍ NA STAVAJÍCÍ VPUSTE DO ZEME
- ÚPRAVA KLEMPŘSKÝCH NAPJENÍ STRSKY KOMUNKAČNÍHO KROKU NA ZATEPLOVANOU ZED
- PODÁTKOVÝ PLECH, OXYBANY AL-PRÍRODNÍ TL.10MM
- ZACHOVÁNÍ VETRAČNÍCH OTVORU, KRYTÍ NOVOU MRIZKOU S PROTÍHMYZOVOU SITKOU
- NOVE KLEMPŘSKÉ KRYTÍ SOKLU, RMS, SAMBRAN
- ZESÍLENÍ ZATEPL.SYSTEEMU DO VÝSKY 2M DVOLVÝZTUZ, OSADIT ROHOVE LISTY
- ÚPRAVA OKAPOVÝCH CHODNIKU
- NEZATEPLENÍ, POUZE SANOVÁNÍ, PROVEDENA NOVÁ POVRCHOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2MM

- KZS -MIN.VLNA TL.140MM
- KZS -POLYSTYREN TL.140MM
- KZS -XPS TL.140MM
- KZS -EPS-F TL.180MM
- KZS -MIN.VLNA TL.180MM
- KZS -EPS-F TL.200MM
- KZS -MIN.VLNA TL.200MM
- KZS -XPS TL.50MM

INVESTOR MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ RUSKÁ 155 353 01, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ IČ: 00254061 DIČ: CZ00254061				GENERALNÍ PROJEKTANT ATELIER SMITKA s.r.o. BUCHAROVA 2641/14 158 00, PRAHA 5 IČ: 02826771 DIČ: CZ02826771			
PROJEKTANT:	ING.ARCH.SMITKA PHD.	VÝPRAVČÍK:	ING.ARCH.SMITKA PHD. VJHVLK	HP	ING.ARCH.SMITKA		
ADRESA:	VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKL.ŠKOLY PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, na parc.6.220, k.ú. ÚŠOVICE			DATA:	IL2015		
POŘÍZENÍ OBJEKTU:	F.1.1- ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			OBJ. ZAKÁZKY:	112014		
VÝKRES:	POHLEDY-JIŽNÍ KŘÍDLO-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			STUPEN:	DPS		
				HEŘIKO:	1:100		
				ČÍSLO PROJEKTU:	F1		
				PARA:	ČÍSLOVÝ		
					3		