

SMLOUVA O DÍLO

MŠ Křižíkova – vybudování nového vstupu

Číslo smlouvy zhotovitele: 672

Číslo smlouvy objednatele:

147/16

1 Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 27094359, DIČ : CZ27094359

Bankovní spoj. : ČSOB č.ú.: 258990961/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Lubomír Smažík

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pekárek - tel.: 602 176 295

1.2 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158.

2 Předmět díla

2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „MŠ Křižíkova – vybudování nového vstupu“. Provedením stavby se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a doložení veškerých dokladů k prokázání kvality, doklady o shodě a provedení příslušných zkoušek a atestů podle platných norem a předpisů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené a bezvadné Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

2.2 Rozsah plnění závazku je určen:

- zadávací dokumentací k veřejné zakázce „MŠ Křižíkova – vybudování nového vstupu“,
- projektovou dokumentací zpracovanou projektovou kanceláří ing. Pavel Graca, Plzeňská 131/15, 35301 Mariánské Lázně v roce 2015 pod názvem „Přístavba hlavního vstupu do mateřské školy Křižíkova 555, Mariánské Lázně“,
- oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.

2.3 Místem plnění je staveniště dané projektem stavby.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným normám.

2.5 Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a

dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- Zpracování a předání objednateli podrobného časového harmonogramu prováděných prací. Harmonogram realizace díla bude zpracován minimálně po kalendářních týdnech.
- Zajištění všech objektů zařízení staveniště potřebných na řádné provedení Díla včetně jeho likvidace
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
- Vypracování dílenské projektové dokumentace
- Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů ke kolaudaci.
- Zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy.
- Zajištění věcné a časové koordinace činnosti všech podzhotovitelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
- Zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím
- Provedení závěrečného úklidu místa, kde se Dílo provádělo a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- Organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla (zejména provozních zkoušek technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnosti díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); veškeré tyto dokumenty předá zhotovitel ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, nejpozději při přejímacím řízení - 3 paré v listinné, 1x na datovém nosiči v elektronické podobě. Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby.
- Předání veškerých dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- Zajištění bezplatného záručního servisu u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době
- Odvoz a uložení ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, nebo využití k recyklaci.
- Zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech pro kolaudační řízení, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

3 Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními

stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	1 770 270,08,-	Kč
sazba DPH	21	%
výše DPH	371 756,72,-	Kč
cena celkem včetně DPH	2 142 026,80,-	Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce stavby. Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zejména:

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, včetně nákladů potřebných zkoušek, měření, atestů, zpracování provozních řádů a podobně;
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla;
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
- veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla;
- denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce;
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla;
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, včetně případných přeložek inženýrských sítí a vedení či komunikací;
- veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů;
- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel;
- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních a jiných záruk nebo zajištění;
- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla;
- veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla, včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem;
- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla;
- veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítím a po skončení provedení díla;
- veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení stavby a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby;
- veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a náklady na ostrahu díla;
- náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí;
- zisk zhotovitele;
- Poplatky za „skládkovné“ jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) částkou. Zhotovitel doloží při fakturaci doklady o uložení a úhradě poplatků.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podmínky pro změnu ceny

- Pokud po uzavření smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

- Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena původní Projektovou dokumentací.
- Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu díla, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.6 Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla.

- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací víceprací projednána, a následně schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč. víceprací.
- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj. v případě omezení rozsahu díla zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.
- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla.

3.8 Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Ocenování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno závazným způsobem uvedeným zhotovitelem v nabídce do obchodní veřejné soutěže, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu např. za využití standardizovaných ceníků. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelům přezkoumatelné. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.

4 Termíny plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. Zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

- | | |
|--|---|
| 4.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: | nejpozději do 3 dnů od uzavření této smlouvy |
| 4.1.2 Doba zahájení stavebních prací: | nejpozději následující pracovní den po převzetí staveniště. |
| 4.1.3 Termín předání díla: | do 60 dnů od uzavření této smlouvy |

4.2 Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem. Harmonogram obsahuje datum předání staveniště, termín dokončení prací, termín vyklizení staveniště, termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelům požadované. Harmonogram obsahuje lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého objektu stavby a respektuje

termíny plnění stanovené objednatelem. Všechny termíny vychází z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny jsou stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné.

4.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti

5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

5.2 Zhotovitel bude Objednateli fakturovat práce a dodávky na základě dílčích faktur, dle skutečného postupu provedení díla. Faktury budou vystaveny zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za měsíc. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování, zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle. Objednatel musí zjišťovací protokol odsouhlasit, tj. provést kontrolu skutečně provedených prací s tímto protokolem, a v případě, že protokol nebude ze strany Objednatele odsouhlasen z důvodu jakéhokoliv nesouladu, nemá Zhotovitel nárok na úhradu dílčí faktury do té doby, dokud nebude nesoulad odstraněn.

5.3 Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho převzetí.

5.4 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění všech zjištěných závad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu.

5.5 Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti. Výsledná částka k úhradě musí být na faktuře vždy zaokrouhlena na celé Kč dolů. Nedílnou součástí faktury bude Zjišťovací protokol včetně Soupisu provedených prací, odsouhlasený Objednatel a jeho technickým dozorem.

5.6 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.7 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce uvedený předmět podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

5.8 Zhotovitel, tj. plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 92a odst. 2 zákona o DPH. Objednatel, tj. plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podle § 92a odst. 1 a 3 zákona o DPH.

5.9 Pozastávky budou vypočítávány ze základu daně (bez DPH). Na fakturách, kde budou pozastávky uvedeny, se finančnímu úřadu odvede najednou celá vyčíslená daň z přidané hodnoty.

5.10 Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.11 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

6 Majetkové sankce, smluvní pokuty

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty.

6.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, předání díla v termínech dle bodu 4.1 smlouvy, a to ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

6.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků.

6.1.3 Za prodlení s termínem odstranění v záruční době reklamovaných vad a nedodělků uvedených v reklamačním protokolu, a to 3.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech reklamovaných vad a nedodělků.

6.1.4 Za porušení jakéhokoli závazku zhotovitele, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, dokládání předepsaných atestů, dokládání likvidace demontovaného ocelového odpadu, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, dodržování bezpečnosti práce a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění a další s výjimkou závazků uvedených v bodě 6.1.1 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).

6.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

6.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty.

6.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:

- odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část,
- právo z finančních záruk podle bodu 15 smlouvy.

7 Staveniště

7.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu dle bodu 4.1.1 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom

stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

7.2 Zhotovitel zajistí na své náklady napojení na odběrná místa energií potřebných pro provádění stavby. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu a pokud to není možné, zavazuje se Objednateli nahradit jak majetkovou, tak případnou nemajetkovou újmu.

7.4 Zhotovitel zajistí na své náklady zařízení staveniště a to v souladu se svými potřebami a v souladu s předanou dokumentací. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického dozoru investora (dále jen TDI) a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

8 Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Objednatel předá po uzavření této smlouvy zhotoviteli kopii jednoho kompletního souboru projektové dokumentace.

8.2 Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané dokumentace a bezodkladně písemně upozornit objednatele na případné zjištěné nesrovnalosti či vady v dokumentaci.

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené a bezvadné dílo převzít.

8.4 Zhotovitel před zahájením jednotlivých částí díla předloží ke schválení objednateli a TDI návrh přesného provádění (technologických postupů), pokud toto neupřesňuje projektová dokumentace a dále předloží objednateli ke schválení návrh konkrétních materiálů a výrobků k zabudování do stavby.

8.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zprávu zhotovitele o postupu prací předloží na každém kontrolním dnu zhotovitel písemně vypracovanou. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

8.6 Objednatel bude provádět technický dozor stavby sám prostřednictvím pověřeného pracovníka nebo prostřednictvím pověřené třetí osoby. Jméno osoby provádějící technický dozor sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště, popř. bez zbytečného prodlení kdykoliv při změně osoby provádějící technický dozor.

8.7 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při zahájení stavby (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn

ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem jednáním nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.

8.9 Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.

8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci zakrytých prací.

8.11 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

8.12 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné technické normy, příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu), dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu, po dobu provádění stavebních prací apod. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony, jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nebo nemajetková újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.14 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda nebo nemajetková újma, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.15 Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku jakékoliv újmy,
- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. autorského dozoru stavby,
- zajištění vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště,
- za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody a nemajetkové újmy způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),
- přítomnost kopie dokumentace stavby na staveništi.

8.16 Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožující dílo. Platnost pojistné smlouvy (nebo certifikátu) musí být minimálně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

8.17 Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucím

zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby.

8.18 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí nějž prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem. Změnu subdodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením stavby s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Zhotovitel je povinen v takém případě doložit veškeré dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového subdodavatele.

8.19 Pro veškeré změny oproti zadávací dokumentaci budou zhotovitelem vypracovány změnové listy číslované souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

8.20 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem – objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Zábor veřejného prostranství zhotovitel nahlásí nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství na Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční, oddělení poplatků.

8.21 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

8.22 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v bodě 8.21, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče.

8.23 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

9 Bezpečnost a ochrana zdraví

9.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce, a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

9.4 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

10 Zkoušky

10.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých

provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

10.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, technickými normami, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

10.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

10.4 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

10.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

11 Stavební deník

11.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změnové listy více a méně prací. Do těch budou zaznamenány všechny vícepráce a méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

11.2 Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO zhotovitele,
- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

11.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

12 Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním bezvadného díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně 7 kalendářních dnů předem.

12.2 Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:

- provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
- předání kompletní požadované dokumentace podle bodu 12.6 ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

12.3 Předání a převzetí díla musí předcházet:

- provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje,
- kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí pokud to vyžaduje zákon,
- technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.

12.4 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.

12.5 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.

12.6 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci stavby, a to vždy ve 3 vyhotoveních včetně,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- provozní řády,
- zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
- zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
- zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
- seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
- návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních,
- úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
- deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
- stavební a montážní deníky,
- doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů,
- další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.

12.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

- vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 12.6 nebo některý doklad, jež má být její součástí.

12.8 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.9 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného

díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

12.10 O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

12.11 K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

12.12 Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12.13 V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

12.14 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.15 Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatel školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatel, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.

13 Vlastnické právo a nebezpečí škody

13.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

13.2 Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

14 Záruky

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

14.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla, a to v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla. Podpisem zjišťovacích protokolů dle bodu 5.2 této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odstavci. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků.

14.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Vada (její oznámení) bude objednatel uplatněna písemně nebo datovou schránkou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a

způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

14.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

14.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v co nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě určené objednatelem v písemné reklamaci vad, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně. Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

14.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 14.5 této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 14.5 této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

14.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

15 Zajištění závazků zhotovitele

15.1 K zajištění řádného plnění smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla

15.1.1 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění řádného plnění smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla vyplývajících z této smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na depozitní bankovní účet objednatele č. 6015-720331/0100 vedený u Komerční banky, variabilní symbol: 27094359 specifický symbol 5, částku ve výši 5% z ceny díla bez DPH, tj. 88 513,- Kč jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem. Tuto částku zhotovitel složí na uvedený depozitní účet nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

15.1.2 Zhotovitel poskytuje objednateli finanční záruku dle ustanovení bodu 15.1 na dobu provádění stavby a 30 kalendářních dnů po uplynutí termínu pro dokončení prací na díle s tím, že v případě prodloužení lhůt k dokončení prací na díle se přímo úměrně prodlužuje lhůta trvání finanční záruky.

15.1.3 Zhotovitel je povinen předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši.

15.1.4 Objednatel po uplynutí doby provádění stavby uvolní finanční záruku ve prospěch zhotovitele.

15.1.5 Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu nebo nemajetkovou újmu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14-ti pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z výše uvedeného účtu objednatele v souladu s touto smlouvou.

15.1.6 Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční lhůty je objednatel povinen převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne kdy objednatel potvrdí zhotoviteli závěrečný protokol o převzetí díla a zhotovitel předloží záruční listinu finanční záruky za odstraňování vad v záruční době.

15.2 K zajištění řádného odstraňování vad díla v záruční době, k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem

15.2.1 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění řádného odstraňování vad díla v záruční době vyplývajících z této smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na depozitní bankovní účet objednatele č. 6015-720331/0100 vedený u Komerční banky, variabilní symbol: 27094359, specifický symbol 3, částku ve výši 3% z ceny díla bez DPH, tj. 53 108,- Kč, jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem. Tuto částku zhotovitel složí na uvedený depozitní účet nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení dle bodu 12 této smlouvy.

15.2.2 Zhotovitel poskytuje objednateli finanční záruku dle ustanovení bodu 15.2 této smlouvy na dobu trvání celé záruční lhůty.

15.2.3 Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši.

15.2.4 Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení bodu 14 této smlouvy uvolní finanční záruku ve prospěch zhotovitele.

15.2.5 Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle předchozích ujednání k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku této smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14-ti pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z výše uvedeného účtu objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy.

15.2.6 Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční lhůty je objednatel povinen převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení bodu 14 této smlouvy.

16 Vyšší moc

16.1 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.

16.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17 Odstoupení od smlouvy

17.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, popř. ujednání stran dle této smlouvy, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

17.2 Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující okolnosti:

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle bodu 4 této smlouvy, které bude delší než 20 kalendářních dnů,
- prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 90 dnů, pokud faktura nebyla důvodně dle této smlouvy odmítnuta,
- jestliže předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno,
- jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dnů přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla podle bodu 4.4 této smlouvy,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 8.16 této smlouvy,
- jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona,
- vstup zhotovitele do likvidace,
- uzavření smlouvy o prodeji či pachtu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel převedl, resp. propachtoval, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu,
- neposkytnutí finanční záruky dle ustanovení bodu 15 této smlouvy.

17.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelům nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

18 Změna smlouvy

18.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

18.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Případné postoupení práv a povinností se bude realizovat ve smyslu ust. § 1895 a násl. občanského zák., tj. jako postoupení smlouvy.

19 Závěrečná ustanovení

19.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.

19.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy, s výjimkou plnění zákonných povinností

objednatele např. vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách.

19.3 Faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti.

19.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

19.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

19.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Mariánských Lázních dne 25.4.2016

Za objednatele:




Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Třešňák
Starosta



V Táboře dne 6.4.2016

Za zhotovitele :



ACG-Real
Kosova 2894/390 02 Tábor
IČ: 27094359 / DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz www.acg-real.cz
Lubomír Smažík – jednatel
ACG-Real s.r.o.

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem s cenovou nabídkou (příloha č.1)

Časový harmonogram stavby (příloha č.2)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: X714
Stavba: Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M.Lázně

KSO:
Místo: Mariánské Lázně

CC-CZ:
Datum: 31.03.2015

Zadavatel:
Město Mariánské Lázně

Uchazeč:
ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant:
ing.Pavel Graca

Poznámka:

ACG-Real
Kosova 2894/890 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Cena bez DPH

1 770 270,08

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 770 270,08	371 756,72
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

2 142 026,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: X714

Stavba: Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M.Lázně

Místo: Mariánské Lázně Datum: 31.03.2015

Zadavatel: Město Mariánské Lázně Projektant: ing.Pavel Graca

Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 1 770 270,08 2 142 026,80

00	Vedlejší náklady	59 300,00	71 753,00	STA
10	Přístavba	1 455 352,36	1 760 976,36	STA
20	Venkovní rampa	199 072,13	240 877,28	STA
30	Vstupní branka	56 544,59	68 418,95	STA
40	Přeložka NN	1,00	1,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M. Lázně
Objekt:

00 - Vedlejší náklady

KSO: Místo: Mariánské Lázně

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Projektant: ing. Pavel Graca

Poznámka:

CC-CZ: 31.03.2015
Datum:

IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		59 300,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59 300,00 0,00	21,00% 15,00%	12 453,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	71 753,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M.Lázně

Objekt:

00 - Vedlejší náklady

Místo:

Mariánské Lázně

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum:

31.03.2015

Projektant: ing.Pavel Graca

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

59 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

59 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 750,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 550,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M. Lázně
Objekt: 00 - Vedlejší náklady
Místo: Mariánské Lázně
Zadavatel: Město Mariánské Lázně
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Datum: 31.03.2015
Projektant: ing.Pavel Graca

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 300,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2014 01

59 300,00

3 750,00

D	VRN3	Zařízení staveniště						
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	034203000	Oplocení staveniště - ochranné pletivo na mobilních sloupcích v.2 m	m	45,000	90,00	4 050,00	CS ÚRS 2014 01
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01

30 550,00

D	VRN4	Inženýrská činnost						
8	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
9	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01

20 000,00

D	VRN7	Provozní vlivy						
10	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01

5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M. Lázně
Objekt:

10 - Přístavba

KSO: Místo: Mariánské Lázně
Zadavatel: Město Mariánské Lázně
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.
Projektant: ing. Pavel Graca
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 31.03.2015
IČ: DIČ:
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		1 455 352,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 455 352,36 0,00	21,00% 15,00%	305 624,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	1 760 976,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M. Lázně

Objekt:

10 - Přístavba

Místo:

Mariánské Lázně

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum: 31.03.2015

Projektant: ing. Pavel Graca

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 455 352,36

HSV - Práce a dodávky HSV

473 580,26

1 - Zemní práce	74 110,12
2 - Zakládání	51 396,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 437,83
4 - Vodorovné konstrukce	18 187,08
5 - Komunikace	4 349,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	175 574,37
8 - Trubní vedení	2 945,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	28 828,14
997 - Přesun sítě	28 714,63
998 - Přesun hmot	22 036,80
PSV - Práce a dodávky PSV	791 981,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 211,81
712 - Povlakové krytiny	9 033,53
713 - Izolace tepelné	39 524,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 276,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	4 800,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	32 855,64

734 - Ústřední vytápění - armatury	9 107,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	34 710,00
762 - Konstrukce tesářské	43 668,21
763 - Konstrukce suché výstavby	84 691,07
764 - Konstrukce klempířské	96 052,41
765 - Krytina skládaná	7 404,00
766 - Konstrukce truhlářské	259 199,02
767 - Konstrukce zámečnické	61 030,00
771 - Podlahy z dlaždic	10 823,32
776 - Podlahy povlakové	20 205,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	35 431,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 957,78
M - Práce a dodávky M	182 791,00
21-M - Elektromontáže	105 558,00
21-M-0 - Rozvaděč RE	10 000,00
21-M-1 - Rozvaděč RH - doplnění	2 780,00
21-M-2 - Dodávka	21 486,00
21-M-3 - Montážní práce	52 110,00
21-M-4 - Hromosvod	19 182,00
22-M - Slaboproud	38 128,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	39 105,00
OST - Ostatní	7 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M. Lázně

Objekt:

10 - Přístavba

Místo:

Mariánské Lázně

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum:

31.03.2015

Projektant: ing. Pavel Graca

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 455 352,36

D HSV Práce a dodávky HSV

473 580,26

D 1 Zemní práce

74 110,12

1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	63,500	104,00	6 604,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	11,203	80,00	896,24	CS ÚRS 2015 01
VV					11,203			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,382	365,00	5 614,43	CS ÚRS 2015 01
VV					11,875			
					2,953			
VV					0,554			
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,480	365,00	8 935,20	CS ÚRS 2015 01
VV					24,480			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	51,065	47,70	2 435,80	CS ÚRS 2015 01
VV					51,065			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	51,065	199,00	10 161,94	CS ÚRS 2015 01
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 123,430	15,90	17 862,54	CS ÚRS 2015 01
VV					1 123,430			
8	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	51,065	10,80	551,50	CS ÚRS 2015 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	102,130	84,60	8 640,20	CS ÚRS 2015 01
VV					102,130			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	21,353	55,90	1 193,63	CS ÚRS 2015 01
VV					7,073			
VV					14,280			
11	M	583373020	šterkopisek	t	42,706	240,00	10 249,44	CS ÚRS 2015 01
VV					42,706			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
12	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	63,500	15,20	965,20	CS ÚRS 2015 01
D 2 Zakládání								51 396,34
13	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	7,650	705,00	5 393,25	CS ÚRS 2015 01
	VV		25,5*0,6*0,5		7,650			
14	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	25,500	13,90	354,45	CS ÚRS 2014 01
	VV		25,5*1		25,500			
15	M	693111460	textilie 63 63/30 300 g/m2 do š 8 m	m2	28,050	17,80	499,29	CS ÚRS 2015 01
	VV		25,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,050			
16	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,500	105,00	2 677,50	CS ÚRS 2015 01
17	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,304	2 020,00	614,08	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,66*0,23*1*2		0,304			
18	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	0,890	155,00	137,95	CS ÚRS 2015 01
	VV		(0,66+0,23)*0,5*2		0,890			
19	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,890	34,80	30,97	CS ÚRS 2015 01
20	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,770	815,00	6 332,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		(2,45*2+2,87)*1		7,770			
21	K	279113136	Základová zeď tl do 500 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	25,815	1 020,00	26 331,30	CS ÚRS 2014 01
	VV		(14,81+1,2*2)*1,5		25,815			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,361	25 000,00	9 025,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		1,9*40*0,62*1,05/1000 "1 - d 10		0,049			
	VV		6*80*0,62*1,05/1000 "2 - d 10		0,312			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								67 437,83
23	K	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	36,183	710,00	25 689,93	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,12*2+15,05-0,12*2-0,25*2)*3		49,650			
	VV		-1,21*1,77*4*2*2,45		-13,467			
24	K	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	4,000	405,00	1 620,00	CS ÚRS 2014 01
25	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	12,000	369,00	4 428,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4*3		12,000			
26	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	3,000	730,00	2 190,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	317168170	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2014 01
28	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,535	5 000,00	2 675,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		(5,7+5,7*3,3)*36,4/1000 "HEA		0,535			
29	M	133881410	tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 180	t	0,562	19 000,00	10 678,00	R-pol.
	VV		0,535*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,562			
30	K	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,480	277,00	132,96	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,6*0,8 "zazdívká rozvaděče RE		0,480			
31	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,528	417,00	5 224,18	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,16*1,8*6 "zazdívká původní oken			12,528			
32	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3		m2	21,091	566,00	11 937,51	CS ÚRS 2014 01
VV			(4,15*2+3,57)*3			35,610			
VV			-1,8*4			-7,200			
VV			-2,87*2,55			-7,319			
33	K	342291121	Ukovení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami		m	12,000	71,10	853,20	CS ÚRS 2015 01
VV			3*4			12,000			
34	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených		m2	1,350	303,00	409,05	CS ÚRS 2014 01
VV			4,5*0,15*2			1,350			
D			Vodorovné konstrukce					18 187,08	
35	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm		kus	12,000	118,00	1 416,00	CS ÚRS 2015 01
VV			2*6			12,000			
36	M	593412240	deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm		kus	12,000	190,80	2 289,60	CS ÚRS 2015 01
37	K	413322221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm		kus	2,000	118,00	236,00	CS ÚRS 2014 01
38	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tří. C 25/30		m3	1,448	2 180,00	3 156,64	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,12*2+15,05-0,12*2-0,25*2)*0,25*0,35			1,448			
39	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců		m2	13,295	188,00	2 499,46	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,12*2+15,05-0,12*2-0,25*2)*0,35*2			11,585			
VV			1,21*0,25*4+2*0,25			1,710			
40	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců		m2	12,633	38,40	485,11	CS ÚRS 2015 01
41	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505		t	0,200	25 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
VV			1,9*12*1,58*1,05/1000 "4 - d 16			0,038			
VV			6*14*1,58*1,05/1000 "5 - d 16			0,139			
VV			1*100*0,222*1,05/1000 "7 - d 6			0,023			
42	K	417369901	Kotvení věnce pomocí d 25 - 350 mm na chemickou kotvu do závětu hloubky 150 mm v souladu s TP		kus	4,000	400,00	1 600,00	R-pol.
43	K	434312141	Schody z betonu prostého C 16/20 v dlažbách		m	3,200	458,00	1 465,60	CS ÚRS 2015 01
VV			1,6*2			3,200			
44	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímochařých schodišť		m2	0,144	227,00	32,69	CS ÚRS 2015 01
VV			(0,3*0,15)*1,6*2			0,144			
45	K	434351142	Odstanění bednění stupňů přímochařých schodišť		m2	0,144	41,50	5,98	CS ÚRS 2015 01
D			Komunikace					4 349,75	
46	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm		m2	63,500	68,50	4 349,75	CS ÚRS 2015 01
VV			63,50			63,500			
D			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					175 574,37	
47	K	612131101	Cementový potřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně		m2	112,868	45,70	5 158,07	CS ÚRS 2015 01
VV			"pod štukovou omítku na zdivo porotherm" 112,868			112,868			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Součet		112,868			
48	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	135,436	20,00	2 708,72	CS ÚRS 2015 01
W			"na ytong-pod lepidlo se sítí" 67,718		67,718			
W			"pod štuk" 67,718		67,718			
W			Součet		135,436			
49	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	67,718	150,00	10 157,70	CS ÚRS 2015 01
W			21,091*2 "porobeton		42,182			
W			1,16*1,8*2*6 "původní okna		25,056			
W			0,8*0,6 "rozvaděč RE		0,480			
50	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	67,718	70,00	4 740,26	CS ÚRS 2015 01
51	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	112,868	170,00	19 187,56	CS ÚRS 2015 01
W			(5,29*2+4,15+4,15+5,25*2+3,57+2,87+1,55*2)*2,9		112,868			
52	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2015 01
53	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	53,955	150,00	8 093,25	CS ÚRS 2015 01
W			24,4+(2,965+10,24+3,045+1,3*2+1,85*2)*0,36		32,518			
W			21,437		21,437			
54	K	621511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	53,955	180,00	9 711,90	CS ÚRS 2015 01
W			24,4+(2,965+10,24+3,045+1,3*2+1,85*2)*0,36		32,518			
W			21,437		21,437			
55	K	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	39,086	420,00	16 416,12	CS ÚRS 2015 01
W			(15,05+1,12*1)*3,25		52,553			
W			-1,21*1,77*4-2*2,45		-13,467			
56	K	622229901	Lepení fasádních profilů	m2	20,253	25,00	506,33	R-pol.
W			0,38*2,46*8 "F1		7,478			
W			1,28*0,725*2 "F2		1,856			
W			15,06*0,725 "F3		10,919			
57	M	286990001	Dodávka fasádní profil 380x2460 - F1	kus	8,000	700,00	5 600,00	R-pol.
58	M	286990002	Dodávka fasádní profil 1280x725 - F2	kus	2,000	500,00	1 000,00	R-pol.
59	M	286990003	Dodávka fasádní profil 15060x725 - F3	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R-pol.
60	M	631515290	deska minerální izolační TF PROFI tl. 120 mm	m2	41,040	436,20	17 901,65	CS ÚRS 2015 01
W			39,086*1,05 Přepočtené koeficientem množství		41,040			
61	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	14,170	59,30	840,28	CS ÚRS 2015 01
W			15,05+1,12*1-2		14,170			
62	M	590514200	lišta zakládací LO 123 mm tl 1,0 mm	m	14,170	51,00	722,67	CS ÚRS 2015 01
63	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	63,140	33,70	2 127,82	CS ÚRS 2015 01
W			25,9+25,56+6,84+4,84		63,140			
64	M	590514750	profil okenní začíšťovací s tkaninou -6 mm/2,4 m	m	27,195	34,00	924,63	CS ÚRS 2015 01
W			(1,21+1,77*2)*4		19,000			
W			2+2,45*2		6,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		27,195			
65	M	5905148-0	lišta rohová PVC 10I/10 cm s tkaninou bol. 2,5 m	m	26,838	10,80	289,85	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,77*2*4+2,45*2+3,25*2		25,560			
	VV		25,56*1,05 Přepočtené koeficientem množství		26,838			
66	M	5905149-20	profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100I/150 mm, délka 2 m	m	7,182	29,70	213,31	CS ÚRS 2014 01
	VV		1,21*4+2		6,840			
	VV		6,84*1,05 Přepočtené koeficientem množství		7,182			
67	M	5905149-40	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m	m	5,082	40,00	203,28	CS ÚRS 2014 01
	VV		1,21*4		4,840			
	VV		4,84*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,082			
68	K	6225110-21	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	42,194	182,00	7 679,31	CS ÚRS 2015 01
	VV		(15,05+1,12*1)*3,25		52,553			
	VV		-1,21*1,77*4-2*2,45		-13,467			
	VV		((1,21+1,77*2)*4+2*2,45*2)*0,12		3,108			
69	K	6225111-11	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,540	250,00	1 885,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,22-0,43+5,89		7,540			
70	K	6313111-16	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	4,674	2 830,00	13 227,42	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,6*0,6*0,08*6 "angl.dvorky"		0,461			
	VV		4,15*(5,25+0,1*2+3,57+5,29)*0,06		3,563			
	VV		(1,6*3,73+4,06*1,2)*0,06		0,650			
71	K	6313111-26	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	6,060	2 620,00	15 877,20	CS ÚRS 2015 01
	VV		(55,18-1,3*0,6*6)*0,12		6,060			
72	K	6313191-71	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení m výtluže	m3	2,107	147,00	309,73	CS ÚRS 2015 01
	VV		4,15*(5,25+0,1*2+3,57+5,29)*0,06		3,563			
	VV		(1,6*3,73+4,06*1,2)*0,06		0,650			
	VV		4,213*0,5 Přepočtené koeficientem množství		2,107			
73	K	6313511-01	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,770	202,00	357,54	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,6*2+3,73+4,06*1,2)*0,15		1,770			
74	K	6313511-02	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,770	38,40	67,97	CS ÚRS 2015 01
75	K	631362-021	Výtluž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,374	18 200,00	6 806,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		4,15*(5,25+0,1*2+3,57+5,29)*4,44*1,2/1000		0,316			
	VV		(1,6*3,73+4,06*1,2)*4,44*1,2/1000		0,058			
76	K	6429451-11	Osazování protipožárních dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	6,000	2 120,00	12 720,00	CS ÚRS 2014 01
77	M	5533114-50-1	zárubeň ocelová protipožární H 145 900 L/P - T3	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	R-pol.
D 8 Trubní vedení								
78	K	8948121-11	Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	923,00	923,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	8948121-32	Revizní a čisticí šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	761,00	761,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	8948121-49	Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	41,20	41,20	CS ÚRS 2014 01

2 945,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2014 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 28 828,14								
82	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	45,425	45,00	2 044,13	CS ÚRS 2015 01
	W		(15,05+1,12*1+2)*2,5		45,425			
83	K	941211211	Příplatek k lešení řádovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použiti	m2	1 362,750	1,10	1 499,03	CS ÚRS 2015 01
	W		45,425*30 'Přepočtené koeficientem množstvi		1 362,750			
84	K	941211811	Demontáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	45,425	25,00	1 135,63	CS ÚRS 2015 01
85	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	45,425	6,00	272,55	CS ÚRS 2015 01
86	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použiti	m2	1 362,750	0,40	545,10	CS ÚRS 2015 01
	W		45,425*30 'Přepočtené koeficientem množstvi		1 362,750			
87	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	45,425	4,00	181,70	CS ÚRS 2015 01
88	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,000	54,90	219,60	CS ÚRS 2015 01
89	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použiti	m	120,000	1,38	165,60	CS ÚRS 2015 01
	W		4*30 'Přepočtené koeficientem množstvi		120,000			
90	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,000	25,70	102,80	CS ÚRS 2015 01
91	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,160	27,80	1 922,65	CS ÚRS 2015 01
	W		8,03+22,38+10,36+22,24+6,15		69,160			
92	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,160	25,00	1 729,00	CS ÚRS 2015 01
93	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	6,210	1 450,00	9 004,50	CS ÚRS 2015 01
	W		3,74*1,55*0,3 "podesta		1,739			
	W		3,6*2,07*2*0,3 "rampy		4,471			
94	K	952990001	Vyplnění spáry - trvale pružný tmel pro interiéry	m	36,920	60,00	2 215,20	R-pol.
	W		4,15*2+5,28*2+0,15*4+3,44*2+5,29*2		36,920			
95	K	952990002	Vyplnění spáry - trvale pružný tmel pro exteriéry	m	17,530	45,00	788,85	R-pol.
	W		1,24*2+15,05		17,530			
96	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,320	1 000,00	4 320,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3,6*2*0,3*2 "stávající rampa		4,320			
97	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	29,20	116,80	CS ÚRS 2015 01
98	K	973028141	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdi tl do 300 mm	m	6,000	226,00	1 356,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3*2		6,000			
99	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	123,00	246,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	9,000	107,00	963,00	CS ÚRS 2014 01
	W		4,5*2		9,000			
D 997 Přesun sutě 28 714,63								
101	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,164	174,00	6 118,54	CS ÚRS 2014 01
102	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 090,084	8,00	8 720,67	CS ÚRS 2014 01
	W		35,164*31 'Přepočtené koeficientem množstvi		1 090,084			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
103	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	23,670	138,00	3 266,46	CS úRS 2014 01
VV			35,164-11,494		23,670			
104	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	11,494	923,00	10 608,96	CS úRS 2014 01
D		998	Přesun hmot				22 036,80	
105	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	137,730	160,00	22 036,80	CS úRS 2015 01

PSV Práce a dodávky PSV

D 711				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		13 211,81	
106	K	711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně fólií zesílením spoji páskem	m2	55,180	34,20	1 887,16 CS ÚRS 2015 01
VV				55,18 "vstup	55,180		
107	M	283220280	<i>fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm</i>	m2	63,457	134,60	8 541,31 CS ÚRS 2015 01
VV				55,18*1,15 Přepočtené koeficientem množství	63,457		
108	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	55,180	21,80	1 202,92 CS ÚRS 2015 01
109	M	69311460	<i>textilie 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m</i>	m2	60,698	17,80	1 080,42 CS ÚRS 2015 01
VV				55,18*1,1 Přepočtené koeficientem množství	60,698		
110	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2015 01

D 712 Povlakové krytiny

111	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střešch do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho Alp nebo NAlP	m2	110,110	50,00	5 505,50	CS ÚRS 2015 01
VV								
6,5°14,31+0,97°1,95°2+1,3°10,24				110,110				
112	M	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	121,121	25,00	3 028,03	CS ÚRS 2015 01
VV								
110,11°1,1 Přepočtené koeficientem množství				121,121				
113	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01

D 713 Izolace tepelné

114	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchtem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	127,560	17,30	2 206,79	CS ÚRS 2015 01
	W		63,78*2		127,560			
115	M	631481550	deska minerální izolací UNI 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	133,938	110,00	14 733,18	CS ÚRS 2015 01
	W		127,56*1,05 Přepočtené koeficientem množství		133,938			
116	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchtem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	23,900	17,30	413,47	CS ÚRS 2015 01
	W		"položený pás Tl mezi vazníky nad pozednicí viz Detail pozednice č.1=Tl tl.120mm 2x vrstva,šířka 400mm" 150,4*2		12,000			
	W		"položený pás Tl mezi vazníky nad pozednicí viz Detail pozednice č.2=Tl tl.120mm 1x vrstva,šířka 500mm" 11,9		11,900			
	W		Součet		23,900			
117	M	631481550	deska minerální izolací UNI 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	25,095	110,00	2 760,45	CS ÚRS 2015 01
	W		23,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		25,095			
	W		Součet		25,095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	59,387	27,00	1 603,45	CS ÚRS 2015 01
	VV		4,15*(5,25+0,1*2+3,57+5,29)		59,387			
119	M	283758800	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm	m2	61,169	60,00	3 670,14	CS ÚRS 2015 01
	VV		59,387*1,03 Přepočtené koeficientem množství		61,169			
120	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,700	94,60	1 958,22	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,1*2+14,81+0,12*2)*1,2		20,700			
121	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 120 mm	m2	21,735	300,00	6 520,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		20,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,735			
122	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,784	19,70	54,84	CS ÚRS 2015 01
	VV		(0,5+0,66)*1,2*2		2,784			
123	M	283758130	deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 500 x 20 mm	m2	2,923	25,60	74,83	CS ÚRS 2015 01
	VV		2,784*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2,923			
124	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	59,387	4,82	286,25	CS ÚRS 2015 01
125	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	65,326	6,20	405,02	CS ÚRS 2015 01
	VV		59,387*1,1 Přepočtené koeficientem množství		65,326			
126	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	130,400	7,12	928,45	CS ÚRS 2014 01
	VV		18,1+5,9+82,6+5,2+18,6		130,400			
127	M	283770460	izolace potrubí 22 x 25 mm	m	19,530	20,00	390,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		18,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		19,530			
128	M	283771060	izolace potrubí 18 x 20 mm	m	5,460	20,00	109,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		5,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,460			
129	M	283770950	izolace potrubí 15 x 13 mm	m	86,730	15,00	1 300,95	CS ÚRS 2014 01
	VV		82,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		86,730			
130	M	631545320	pouzdro potrubní izolační ALS 35/30 mm	m	19,005	62,80	1 193,51	CS ÚRS 2014 01
	VV		18,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		19,005			
131	M	631545330	pouzdro potrubní izolační ALS 42/30 mm	m	6,195	67,00	415,07	CS ÚRS 2014 01
	VV		5,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,195			
132	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							21 276,00	
133	K	721000001	Napojení dešťové kanalizace do stávající	kus	2,000	750,00	1 500,00	R-pol.
134	K	721000002	Napojení drenáže do dešťové kanalizace	kus	2,000	500,00	1 000,00	R-pol.
135	K	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	3,000	295,00	885,00	CS ÚRS 2015 01
136	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	21,000	349,00	7 329,00	CS ÚRS 2015 01
137	K	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	13,000	454,00	5 902,00	CS ÚRS 2015 01
138	K	721242116	Lapač střechních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 150	kus	2,000	2 080,00	4 160,00	CS ÚRS 2014 01
139	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							4 800,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	731010000	Provozní zkouška	h	48,000	100,00	4 800,00 R-pol.

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

32 855,64

141	K	733000000	Demontáž potrubí	h	8,000	30,00	240,00 R-pol.
142	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezševé běžné nízkotlaké DN 32	m	18,100	262,00	4 742,20 CS ÚRS 2014 01
143	K	733111107	Potrubí ocelové závitové bezševé běžné nízkotlaké DN 40	m	5,900	300,00	1 770,00 CS ÚRS 2014 01
144	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	24,000	5,24	125,76 CS ÚRS 2014 01

VV 18,1+5,9

24,000

145	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	82,600	213,00	17 593,80 CS ÚRS 2014 01
146	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	5,200	245,00	1 274,00 CS ÚRS 2014 01
147	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	18,600	279,00	5 189,40 CS ÚRS 2014 01
148	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	106,400	10,20	1 085,28 CS ÚRS 2015 01

VV 82,6+5,2+18,6

106,400

149	K	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm	kus	4,000	83,80	335,20 CS ÚRS 2015 01
150	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2015 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury

9 107,00

151	K	734221544	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110° C bez hlavice ovládání	kus	1,000	174,00	174,00 CS ÚRS 2014 01
152	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110° C bez hlavice ovládání	kus	12,000	180,00	2 160,00 CS ÚRS 2014 01
153	K	734221685	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110° C s vestavěným čidlem	kus	13,000	203,00	2 639,00 CS ÚRS 2014 01
154	K	734261716	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním	kus	1,000	162,00	162,00 CS ÚRS 2014 01
155	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	12,000	177,00	2 124,00 CS ÚRS 2014 01
156	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110° C závitový	kus	4,000	132,00	528,00 CS ÚRS 2014 01
157	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	4,000	205,00	820,00 CS ÚRS 2014 01
158	K	9987334201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2015 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

34 710,00

159	K	735000000	Demontáž otopných těles	h	8,000	150,00	1 200,00 R-pol.
160	K	735151273	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	1 510,00	1 510,00 CS ÚRS 2014 01
161	K	735151282	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/1800 mm	kus	2,000	2 970,00	5 940,00 CS ÚRS 2014 01
162	K	735151479	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/1200 mm	kus	8,000	2 300,00	18 400,00 CS ÚRS 2014 01
163	K	735151579	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	3 330,00	6 660,00 CS ÚRS 2014 01
164	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00 CS ÚRS 2015 01

D 762 Konstrukce tesařské

43 668,21

165	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	34,000	86,90	2 954,60 CS ÚRS 2015 01
166	M	553010001	Dodávka kotvení pozednic L profil	kus	34,000	150,00	5 100,00 R-pol.
167	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravoúhlých z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	32,495	156,00	5 069,22 CS ÚRS 2015 01
VV			2,965+10,24+3,04+0,97+2+14,31		32,495		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,899	5 500,00	4 944,50	CS ÚRS 2015 01
	W		32,495*0,16*0,16		0,832			
	W		0,832*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,899			
169	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	110,110	55,80	6 144,14	CS ÚRS 2015 01
	W		6,5*14,31+0,97*1,95*2+1,3*10,24		110,110			
170	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,907	4 500,00	13 081,50	CS ÚRS 2015 01
	W		110,110*0,024		2,643			
	W		2,643*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,907			
171	K	762990000	M+D pryžové pásky pod pozednicí tl.5 mm	m	32,495	150,00	4 874,25	R-pol.
172	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							84 691,07	
173	K	763000000	M+D sbijených vazníků vč. ochrany rpto dřevokazným houbám a škůdcům	m2	108,210	500,00	54 105,00	R-pol.
174	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	63,010	410,00	25 834,10	CS ÚRS 2015 01
	W		8,03+22,38+10,36+22,24		63,010			
175	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	63,010	14,40	907,34	CS ÚRS 2015 01
176	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná N Speciál 140 g/m2	m2	69,311	19,40	1 344,63	CS ÚRS 2015 01
	W		63,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		69,311			
177	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
D 764 Konstrukce klempířské							96 052,41	
178	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	117,151	610,00	71 462,11	CS ÚRS 2015 01
	W		6,5*14,31+0,97*1,95*2+1,3*10,24		110,110			
	W		(14,31+0,97*2+3,4*2)*0,2		4,610			
	W		(14,31+1,3*2)*0,1		1,691			
	W		1,85*2*0,2		0,740			
179	K	764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový	m	18,500	305,00	5 642,50	CS ÚRS 2014 01
180	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	4,840	155,00	750,20	CS ÚRS 2015 01
	W		1,21*4		4,840			
181	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm	m	22,550	280,00	6 314,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2,965+10,24+3,045+1,85*2+1,3*2		22,550			
182	K	764511425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 400 mm	kus	6,000	466,00	2 796,00	CS ÚRS 2014 01
183	K	764511446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz plechu 400/150 mm	kus	2,000	869,00	1 738,00	CS ÚRS 2014 01
184	K	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	7,400	554,00	4 099,60	CS ÚRS 2014 01
	W		3,7*2		7,400			
185	K	764-001	M+D průvětrníku v ploše střešní krytiny - prvek K3	kus	5,000	450,00	2 250,00	R-pol.
186	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
D 765 Krytina skládaná							7 404,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	765111203	Montáž krytiny - okapní jednoduchá větrací mřížka	m	24,000	33,50	804,00	CS ÚRS 2014 01
188	M	596602020	mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá)	m	26,400	250,00	6 600,00	CS ÚRS 2014 01
VV					26,400			
24*1,1 Přepočtené koeficientem množství								

259 199,02

D 766 Konstrukce truhlářské								
189	K	766422343	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými přes 1,50 m2	m2	53,952	160,00	8 632,32	CS ÚRS 2015 01
VV					53,952			
190	M	590340270	"výměra dle PD" 16,25*2,52+3,78*0,46+2+(3,78*2+16,25)*0,4	m2	59,347	410,00	24 332,27	CS ÚRS 2015 01
VV					59,347			
191	K	766427112	deska AQUAPANEL CEMENT BOARD - OUTDOOR 900 x 12,5 x 2400 mm	m	51,295	51,90	4 219,21	CS ÚRS 2015 01
VV					51,295			
192	M	605141440	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	81,295			
VV					81,295			
193	K	766621012	32,518/0,4	m3	0,179	4 792,30	857,82	CS ÚRS 2015 01
VV					0,179			
194	K	766622832	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m2	8,567	450,00	3 855,15	CS ÚRS 2015 01
VV					8,567			
195	K	766660022	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	12,528	183,00	2 292,62	CS ÚRS 2014 01
VV					12,528			
196	M	611656110	1,21*1,77*4 "osazení demontovaných oken ze stávající budovy	m2	6,000	713,00	4 278,00	CS ÚRS 2015 01
VV					6,000			
197	K	766660461	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití	m2	6,000	4 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2015 01
VV					6,000			
198	M	611731101	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm - T3	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2015 01
VV					1,000			
199	K	766660716	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	6,000	76 950,00	76 950,00	R-pol.
VV					6,000			
200	M	549172501	Dveře vstupní 1980x2755 - T5 vč.bezpečnostního zámku a vodorovného madla	kus	6,000	101,00	606,00	CS ÚRS 2015 01
VV					6,000			
201	K	766660722	Montáž dveřních křidel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	R-pol.
VV					6,000			
202	M	549240001	Montáž dveřního kování - zámku	kus	6,000	117,00	702,00	CS ÚRS 2015 01
VV					6,000			
203	M	549240002	kování	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	R-pol.
VV					6,000			
204	K	766669901	Demontáž stávající stěna prosklená 2870x2550 s dveřmi 1800x2000 a její zpětná montáž do nové polohy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	R-pol.
VV					1,000			
205	K	766694112	T4	kus	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2015 01
VV					4,000			
206	M	607941020	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	m	4,840	252,30	1 221,13	CS ÚRS 2015 01
VV					4,840			
207	M	607941210	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	kus	8,000	38,50	308,00	CS ÚRS 2015 01
VV					8,000			
208	K	766695213	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	6,000	56,20	337,20	CS ÚRS 2014 01
VV					6,000			
209	M	611871810	2*4	kus	6,000	115,40	692,40	CS ÚRS 2014 01
VV					6,000			
210	K	766699611	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	m2	7,450	202,00	1 504,90	CS ÚRS 2014 01
VV					7,450			
211	M	611010001	(1,21+0,28)*5	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	R-pol.
VV					5,000			
212	K	766999901	Dodávka krytu na topení - provedení dle PD	h	16,000	300,00	4 800,00	R-pol.
VV					16,000			
213	M	611040006	Montáž prvku vnitřního vybavení	kus	12,000	800,00	9 600,00	R-pol.
VV					12,000			
214	M	611040007	Dodávka police dl. 1210 mm - T7	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	R-pol.
VV					4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	M	611040008	Dodávka lavičky dl.860 mm - T8	kus	18,000	1 800,00	32 400,00	R-pol.
216	M	611040009	Dodávka lavičky dl.2000 mm - T9	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	R-pol.
217	M	611040010	Dodávka garáže tyčové dřevěné dl. 1650 mm - T10	kus	4,000	500,00	2 000,00	R-pol.
218	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
D 767 Konstrukce zámečnické								61 030,00
219	K	767993001	Montáž kotev	ks	23,000	50,00	1 150,00	R-pol.
220	M	553002001	dodávka chemická kotva M12	ks	19,000	80,00	1 520,00	R-pol.
221	M	553002002	dodávka chemická kotva M16	ks	4,000	90,00	360,00	R-pol.
222	K	767993002	Nápis "MŠ Křížkova" nad vstupem	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	R-pol.
223	K	767993003	M+D čistící zóna pro m.č. 118 3440x2580	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	R-pol.
224	K	767993004	Demontáž stávajícího přístřešku nad vstupem vč. likvidace	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	R-pol.
225	K	767993005	Demontáž markýz vč. likvidace	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	R-pol.
226	K	767993006	Demontáž stávajícího zábradlí	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	R-pol.
D 771 Podlahy z dlaždic								10 823,32
227	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	28,930	86,90	2 514,02	CS ÚRS 2015 01
					28,930			
228	M	597614000	dlaždice keramické sliťuté neglazované mrazuvzdorné S 9,8 x 9,8 x 0,9 cm	m2	3,182	487,70	1 551,86	CS ÚRS 2015 01
					2,893			
					3,182			
229	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	10,360	208,00	2 154,88	CS ÚRS 2015 01
					10,36			
230	M	597614080	dlaždice keramické sliťuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	11,396	360,00	4 102,56	CS ÚRS 2015 01
					11,396			
231	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
D 776 Podlahy povlakové								20 205,09
232	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	35,480	13,80	489,62	CS ÚRS 2015 01
					35,480			
233	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	37,254	16,80	625,87	CS ÚRS 2015 01
					37,254			
234	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	44,620	64,80	2 891,38	CS ÚRS 2015 01
235	M	284122450	podlahovina šíře 1500 tl. 2 mm	m2	48,190	190,00	9 156,10	CS ÚRS 2015 01
					48,190			
236	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	44,620	126,00	5 622,12	CS ÚRS 2015 01
					44,620			
237	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	28,000	15,00	420,00	R-pol.
238	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				35 431,30	
239	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	8,820	150,00	1 323,00	CS ÚRS 2014 01
VV			4,9*0,3*6 "záručen T3		8,820			
240	K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva základní antikorozní	m2	15,876	66,00	1 047,82	CS ÚRS 2014 01
VV			(5,7+5,7+3,3)*0,18*6 "HEA		15,876			
241	K	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	118,500	27,60	3 270,60	CS ÚRS 2014 01
242	K	783595112	Nátěry vodou ředitelné klempířských kčí barva standardní lesk dvojnásobné a základní antikorozní	m2	134,476	83,80	11 269,09	CS ÚRS 2015 01
VV			117,151		117,151			
VV			22,55*0,66		14,883			
VV			7,4*0,33		2,442			
243	K	783783311	Nátěry tesářských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	275,275	31,30	8 616,11	CS ÚRS 2015 01
VV			110,11*2,5		275,275			
244	K	783812120	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 3x plně tmelení	m2	55,026	180,00	9 904,68	CS ÚRS 2014 01
VV			(2,97*2+2,87-0,6-0,9*2-1,5)*1,25 "107		6,138			
VV			(3,44*2+2,58*2-0,9*2-1,8-2,87)*1,25 "118		6,963			
VV			(4,15*2+5,28*2+0,3*2-0,9*3)*1,25 "119		20,950			
VV			(5,29*2+0,3*2+4,15*2-0,9*3)*1,25 "117		20,975			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				8 957,78	
245	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	231,527	8,69	2 011,97	CS ÚRS 2015 01
VV			21,091*2 "porobeton		42,182			
VV			(5,29*2+4,15+4,15+5,25*2+3,57+2,87+1,55*2)*2,9		112,868			
VV			8,03+22,38+10,36+22,24		63,010			
VV			1,21*1,77*4+2*2,45		13,467			
246	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	231,527	30,00	6 945,81	CS ÚRS 2015 01
D M			Práce a dodávky M				182 791,00	
D 21-M			Elektromontáže				105 558,00	
D 21-M-0			Rozvaděč RE				10 000,00	
247	K	341010000	Skříň PERP 5 /100A - vestavná	ks	1,000	10 000,00		10 000,00 R-pol.
D 21-M-1			Rozvaděč RH - doplnění				2 780,00	
248	M	341010001	Proudový chránič PF7-25/4/30mA	ks	1,000	1 000,00		1 000,00 R-pol.
249	M	341010002	Jistič Eaton PL7B-06/1	ks	1,000	200,00		200,00 R-pol.
250	M	341010003	Jistič Eaton PL7B-10/1	ks	2,000	100,00		200,00 R-pol.
251	M	341010004	Jistič Eaton PL7B-16/1	ks	4,000	220,00		880,00 R-pol.
252	M	341010005	Napáječ dom. telefonu	ks	1,000	500,00		500,00 R-pol.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M-2 Dodávka								
253	M	341031002	Kabel 1-AYKY 4Bx70mm2	m	44,000	35,00	1 540,00	R-pol.
254	M	341031003	Kabel CYKY 3Ax1,5mm2	m	61,000	10,00	610,00	R-pol.
255	M	341031004	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	49,000	10,00	490,00	R-pol.
256	M	341031005	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	58,000	15,00	870,00	R-pol.
257	M	341031006	Kabel CYKY 5Cx1,5mm2	m	6,000	16,00	96,00	R-pol.
258	M	341031007	Kabel CYKY 3Cx4,0mm2	m	66,000	30,00	1 980,00	R-pol.
259	M	341031008	Zař. svít. TREVOS TS 258E, T8, EVG, bílá mřížka, 2x58W / IP20	ks	4,000	700,00	2 800,00	R-pol.
260	M	341031009	Zařívkové stropní svítidlo 32 W / IP 20	ks	1,000	500,00	500,00	R-pol.
261	M	341031010	Nástěnné svítidlo s pohyb. čidlem 1 x 19 W / IP 54	ks	4,000	500,00	2 000,00	R-pol.
262	M	341031011	Seriový vypínač 10 A / IP 20	ks	1,000	250,00	250,00	R-pol.
263	M	341031012	1-Střídavý přepínač 10 A / IP 20	ks	8,000	250,00	2 000,00	R-pol.
264	M	341031013	Křížový přepínač 10 A / IP 20	ks	4,000	250,00	1 000,00	R-pol.
265	M	341031014	1-zásuvka 16 A / IP 20	ks	8,000	200,00	1 600,00	R-pol.
266	M	341031015	1-zásuvka 16 A / IP 44	ks	1,000	200,00	200,00	R-pol.
267	M	341031016	Krabice KP 68	ks	22,000	50,00	1 100,00	R-pol.
268	M	341031017	Plastová kabelový chránička ? 50	m	178,000	25,00	4 450,00	R-pol.
							21 486,00	
D 21-M-3 Montážní práce								
269	K	210809101	Rozvaděč RE	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	R-pol.
270	K	210809102	Rozvaděč RH - doplnění	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	R-pol.
271	K	210809103	Kabel 1-AYKY 4Bx70mm2	m	44,000	20,00	880,00	R-pol.
272	K	210809104	Kabel CYKY 3Ax1,5mm2	m	61,000	20,00	1 220,00	R-pol.
273	K	210809105	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	49,000	20,00	980,00	R-pol.
274	K	210809106	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	58,000	20,00	1 160,00	R-pol.
275	K	210809107	Kabel CYKY 5Cx1,5mm2	m	6,000	20,00	120,00	R-pol.
276	K	210809108	Kabel CYKY 3Cx4,0mm2	m	66,000	20,00	1 320,00	R-pol.
277	K	210809109	Zař. svít. TREVOS TS 258E, T8, EVG, bílá mřížka, 2x58W / IP20	ks	4,000	300,00	1 200,00	R-pol.
278	K	210809110	Zařívkové stropní svítidlo 32 W / IP 20	ks	1,000	300,00	300,00	R-pol.
279	K	210809111	Nástěnné svítidlo s pohyb. čidlem 1 x 19 W / IP 54	ks	4,000	300,00	1 200,00	R-pol.
280	K	210809112	Seriový vypínač 10 A / IP 20	ks	1,000	110,00	110,00	R-pol.
281	K	210809113	1-Střídavý přepínač 10 A / IP 20	ks	8,000	110,00	880,00	R-pol.
282	K	210809114	Křížový přepínač 10 A / IP 20	ks	4,000	110,00	440,00	R-pol.
283	K	210809115	1-zásuvka 16 A / IP 20	ks	8,000	100,00	800,00	R-pol.
284	K	210809116	1-zásuvka 16 A / IP 44	ks	1,000	100,00	100,00	R-pol.
285	K	210809117	Krabice KP 68	ks	22,000	20,00	440,00	R-pol.
286	K	210809118	Zednická výpomoc	h	18,000	200,00	3 600,00	R-pol.
287	K	210809119	Plastová kabelový chránička ? 50	m	178,000	20,00	3 560,00	R-pol.
288	K	210809120	Výkop 0,35 x 0,8 , včetně záhozu a úpravy	m	21,000	300,00	6 300,00	R-pol.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	210809121	Výkop 0,50 x 0,8 , včetně záhozu a úpravy	m	30,000	300,00	9 000,00	R-pol.
290	K	210809122	Výchozí trevizze	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R-pol.
291	K	210809123	Přesun hmot	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	R-pol.
292	K	210809124	VRN-GZ5	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	R-pol.

D 21-M-4 Hromosvod								
						19 182,00		
293	K	210229001	Vodič FeZn 8mm	m	33,000	80,00	2 640,00	R-pol.
294	K	210229002	Vodič FeZn 10	m	24,000	80,00	1 920,00	R-pol.
295	K	210229003	Zem. tyč ZT 1,5	ks	2,000	150,00	300,00	R-pol.
296	K	210229004	Podpěra vedení do zdiwa PV 01	ks	12,000	30,00	360,00	R-pol.
297	K	210229005	Podpěra vedení na hřeben střechy PV 15	ks	14,000	30,00	420,00	R-pol.
298	K	210229006	Podpěra vedení pod střešní krytinu PV 21	ks	22,000	30,00	660,00	R-pol.
299	K	210229007	Svorčka připojovací pro okapové žlaby SO	ks	6,000	30,00	180,00	R-pol.
300	K	210229008	Svorčka zkušební SZ	ks	2,000	30,00	60,00	R-pol.
301	K	210229009	Svorčka spojovací SS	ks	4,000	30,00	120,00	R-pol.
302	K	210229010	Výchozí trevizze	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	R-pol.
303	K	210229011	Přesun hmot	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	R-pol.
304	K	210229012	VRN-GZ5	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	R-pol.
305	M	341030001	Vodič FeZn 8mm	m	39,000	80,00	3 120,00	R-pol.
306	M	341030002	Vodič FeZn 10	m	24,000	80,00	1 920,00	R-pol.
307	M	341030003	Zem. tyč ZT 1,5	ks	2,000	150,00	300,00	R-pol.
308	M	341030004	Podpěra vedení do zdiwa PV 01	ks	12,000	55,00	660,00	R-pol.
309	M	341030005	Podpěra vedení na hřeben střechy PV 15	ks	14,000	45,00	630,00	R-pol.
310	M	341030006	Podpěra vedení pod střešní krytinu PV 21	ks	4,000	88,00	352,00	R-pol.
311	M	341030007	Svorčka připojovací pro okapové žlaby SO	ks	6,000	45,00	270,00	R-pol.
312	M	341030008	Svorčka zkušební SZ	ks	2,000	45,00	90,00	R-pol.
313	M	341030009	Svorčka spojovací SS	ks	4,000	45,00	180,00	R-pol.

D 22-M Slaboproud								
						38 128,00		
314	K	220019001	Řídicí jednotka Z-WARE	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	R-pol.
315	K	220019002	Záložní zdroj	ks	1,000	500,00	500,00	R-pol.
316	K	220019003	Elmag. zámek	ks	2,000	800,00	1 600,00	R-pol.
317	K	220019004	Bezkontaktní čtečka	ks	2,000	700,00	1 400,00	R-pol.
318	K	220019005	Kabel TCEPKPFL3x4x0,4	m	44,000	16,00	704,00	R-pol.
319	K	220019006	Dom. telefon	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	R-pol.
320	K	220019007	El. vrátň	ks	2,000	200,00	400,00	R-pol.
321	K	220019008	Datový kabel Kat-5 4x2xAWG	m	72,000	15,00	1 080,00	R-pol.
322	K	220019009	Kabel SYKY 2x2x0,5	ks	10,000	10,00	100,00	R-pol.
323	K	220019010	Kabel SYKY 5x2x0,5	m	19,000	10,00	190,00	R-pol.
324	K	220019011	Hadice P23	m	32,000	45,00	1 440,00	R-pol.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	220019013	Přesun hmot	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	R-pol.
326	K	220019014	VRN-GZS	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	R-pol.
327	M	341050001	Řídící jednotka Z-WARE	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	R-pol.
328	M	341050002	Záložní zdroj	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	R-pol.
329	M	341050003	Elmag. zámek	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	R-pol.
330	M	341050004	Bezkontaktní čtečka	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	R-pol.
331	M	341050005	Kabel TCEPKPFL3x4x0,4	m	44,000	16,00	704,00	R-pol.
332	M	341050006	Dom. telefon	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	R-pol.
333	M	341050007	El. vrátný	ks	1,000	200,00	200,00	R-pol.
334	M	341050008	Datový kabel Kat-5 4x2xAWG	m	72,000	15,00	1 080,00	R-pol.
335	M	341050009	Kabel SYKY 2x2x0,5	m	10,000	10,00	100,00	R-pol.
336	M	341050010	Kabel SYKY 5x2x0,5	m	19,000	10,00	190,00	R-pol.
337	M	341050011	Hadice P23	m	32,000	45,00	1 440,00	R-pol.
338	K	220019015	Zednická výpomoc	h	18,000	250,00	4 500,00	R-pol.
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							39 105,00	
339	K	240011001	Montáž potrubí SPIRO do d 125 mm	m	14,900	180,00	2 682,00	R-pol.
340	K	240011002	nátěry rozvodu VZT do d 125 mm	m	13,100	160,00	2 096,00	R-pol.
341	K	240011003	izolace rozvodu VZT tl.20 mm	m	10,400	80,00	832,00	R-pol.
342	K	240011004	montáž ventilátorů a klapek DN 100	kus	4,000	500,00	2 000,00	R-pol.
343	K	240011005	uzemnění potrubí	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	R-pol.
344	K	240011006	revize	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	R-pol.
345	K	240011007	zkoušky VZT rozvodů ČSN 060310, 060830	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	R-pol.
346	K	240011008	průřazy pro trubní vedení - vrtané do d 125	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	R-pol.
347	K	240011009	začištění průrazů	ks	4,000	500,00	2 000,00	R-pol.
348	M	553011001	Regulační žaluzie d 100 mm	ks	1,000	350,00	350,00	R-pol.
349	M	553011002	Talířový ventil d 100 mm	ks	4,000	280,00	1 120,00	R-pol.
350	M	553011003	Odkapávač	ks	2,000	500,00	1 000,00	R-pol.
351	M	553011004	Ocelové pozinkované potrubí SPIRO vč. úchytlů d 100 mm	m	3,300	150,00	495,00	R-pol.
352	M	553011005	Stoupačka SPIRO s odkanalizováním kondenzátu vč. úchytlů d 125 mm	m	11,600	400,00	4 640,00	R-pol.
353	M	553011006	Ochranná stříška d 125 mm	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	R-pol.
354	M	553011007	Potrubní ventilátor axiální 0,02 m3/h, 28 Pa TD 160/100	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	R-pol.
355	M	553011008	Zpětná klapka do potrubí D100	ks	2,000	220,00	440,00	R-pol.
356	M	553011009	Odkanalizování/odvodnění VZT hadička d 15	m	9,000	50,00	450,00	R-pol.
D OST Ostatní							7 000,00	
357	K	21M-001	M+D autonomní hlásič kouře dle PBŘ	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	R-pol.
358	K	9-001	M+D přístroj hasící PG6 21A	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	R-pol.
359	K	9-002	Výstražné tabulky	kpl	1,000	500,00	500,00	R-pol.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	K	999010001	Radonový průzkum	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	R-pol.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M.Lázně
Objekt:

20 - Venkovní rampa

KSO:	Mariánské Lázně	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	31.03.2015
Zadavatel:		IČ:	
Město Mariánské Lázně		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27094359
ACG-Real s.r.o.		DIČ:	CZZ7094359
Projektant:		IČ:	
ing.Pavel Graca		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		199 072,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	199 072,13	21,00%	41 805,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	240 877,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížilkova 555, M.Lázně

Objekt:

20 - Venkovní rampa

Místo:

Mariánské Lázně

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum:

31.03.2015

Projektant: ing.Pavel Graca

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

199 072,13

HSV - Práce a dodávky HSV

107 841,88

1 - Zemní práce	30 043,09
2 - Zakládání	41 609,22
4 - Vodotrubné konstrukce	2 098,16
5 - Komunikace	7 419,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 510,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 057,54
997 - Přesun sutě	8 794,67
998 - Přesun hmot	6 309,09
PSV - Práce a dodávky PSV	91 230,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 754,34
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	5 682,00
767 - Konstrukce zámečnické	55 569,72
771 - Podlahy z dlaždic	26 224,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížkova 555, M.Lázně

Objekt:

20 - Venkovní rampa

Místo:

Mariánské Lázně

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum: 31.03.2015

Projektant: ing.Pavel Graca

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 072,13

D HSV Práce a dodávky HSV

107 841,88

D	1	Zemní práce					30 043,09	
1	K	113201142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	38,030	98,30	3 738,35	CS ÚRS 2014 01
	W		4,89 "stávající chodník		4,890			
	W		32,42 "plocha pod rampou		32,420			
	W		0,6*1,2 "napojení rampy		0,720			
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	6,000	22,60	135,60	CS ÚRS 2014 01
	W		3*2		6,000			
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,784	75,70	664,95	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,2*5,8+4,74*1,2+3,44*1,6+2*0,9)*0,3		5,986			
	W		4,66*0,3 "chodník		1,398			
	W		(5,8+3,44+4,74+0,9*2)*0,5*0,15 "okapový chodník		1,184			
	W		0,6*1,2*0,3 "napojení rampy		0,216			
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,476	345,00	4 649,22	CS ÚRS 2015 01
	W		(5,8*2+0,4+4,74*2+0,4+3,44*2+0,8*2+2+0,5*2)*0,4*(0,78+0,15) "rampa		12,410			
	W		1,405*0,46*0,55*3 "základ pro madlo a škrabku na boty		1,066			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,270	45,20	1 006,60	CS ÚRS 2015 01
	W		8,794+13,476		22,270			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,270	189,00	4 209,03	CS ÚRS 2015 01
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	489,940	13,00	6 369,22	CS ÚRS 2015 01
	W		22,27*22 "Přepočtené koeficientem množství		489,940			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	22,270	10,30	229,38	CS ÚRS 2015 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	44,540	150,00	6 681,00	CS ÚRS 2015 01
	W		22,27*2 "Přepočtené koeficientem množství		44,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1,487	320,00	475,84	CS ÚRS 2014 01
	W		0,95*0,4		0,380			
	W		0,6*0,4		0,240			
	W		0,8*2,64*0,365		0,771			
	W		0,08*1,2		0,096			
11	M	58312800	kamenivo těžené drobné frakce 0-1	t	2,974	254,20	755,99	CS ÚRS 2014 01
	W		1,487*2 Přepočtené koeficientem množství		2,974			
12	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhuťněním	m2	30,680	14,30	438,72	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,2*5,8+4,74*1,2+3,44*1,6+2*0,9) "rampa		19,952			
	W		4,66*0,3 "chodník		1,398			
	W		(5,8+3,44+4,74+0,9*2)*0,5 "okapový chodník		7,890			
	W		0,6*1,2*2 "napojení rampy		1,440			
13	K	181301101	Rozproštění ornice tl.vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,890	17,00	83,13	CS ÚRS 2014 01
14	M	103111000	rašelina zahradnická VL	m3	0,489	1 092,40	534,18	CS ÚRS 2014 01
	W		4,890*0,1		0,489			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,890	9,39	45,92	CS ÚRS 2014 01
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,391	66,40	25,96	CS ÚRS 2014 01
	W		4,89*0,08 Přepočtené koeficientem množství		0,391			

41 609,22

D	2	Zakládání						
17	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	11,500	2 500,00	28 750,00	CS ÚRS 2015 01
	W		1,2*0,4*0,85*2		0,816			
	W		(1,6*0,4*2+3,04*0,4*2)*1,3		4,826			
	W		2*0,4*0,93		0,744			
	W		5,4*0,4*1,08*2		4,666			
	W		0,5*0,4*1,12*2		0,448			
18	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	55,888	146,00	8 159,65	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,2*2+0,4*2)*0,5		1,600			
	W		(5,8+5,4*2)*0,6*2		19,920			
	W		(4,74+7,34*2)*0,6*2		23,304			
	W		(2,64*2+0,8*2+0,4*4+0,72*2+1,2)*0,7		7,784			
	W		(0,9*2+0,5*2)*0,6		1,680			
	W		(2+1,2)*0,5		1,600			
19	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	55,888	32,90	1 838,72	CS ÚRS 2015 01
20	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,958	2 500,00	2 395,00	CS ÚRS 2014 01
	W		0,46*0,312*0,55*2*3 "madlo, škrabka na boty		0,474			
	W		0,78*0,46*0,45*3		0,484			
21	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,604	146,00	380,18	CS ÚRS 2014 01
	W		(0,46+0,312*2)*0,25*2*3		1,626			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,46*0,1*2*3		0,276			
	W		0,78*0,15*2*3		0,702			
22	K	275351216	Odstanění bednění stěn základových patek	m2	2,604	32,90	85,67	CS ÚRS 2014 01
D 4			Vodorovné konstrukce				2 098,16	
23	K	434312241	Schody z betonu prostého C 16/20 v opěrných zidkách	m	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2*3		6,000			
24	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,060	215,00	657,90	CS ÚRS 2014 01
	W		(0,3+0,15)*2*3+0,9*0,2*2		3,060			
25	K	434351142	Odstanění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,060	39,30	120,26	CS ÚRS 2014 01
D 5			Komunikace				7 419,98	
26	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	7,890	43,70	344,79	CS ÚRS 2014 01
	W		(5,8+3,44+4,74+0,9*2)*0,5 "okapový chodník		7,890			
27	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	19,368	64,90	1 256,98	CS ÚRS 2015 01
	W		(5,8*2+0,4+4,7*2+0,4+3,44*2+0,8*2+2+0,5*2)*0,4		13,344			
	W		5,42*0,4+4,36*0,4+0,8*2,64 "3		6,024			
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,100	71,60	436,76	CS ÚRS 2014 01
	W		4,66 "chodník		4,660			
	W		0,6*1,2*2 "napojení rampy		1,440			
29	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1,440	20,80	29,95	CS ÚRS 2014 01
	W		0,6*1,2*2 "napojení rampy		1,440			
30	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1,440	9,36	13,48	CS ÚRS 2014 01
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,440	168,00	241,92	CS ÚRS 2014 01
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,440	237,00	341,28	CS ÚRS 2014 01
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,660	170,00	792,20	CS ÚRS 2014 01
34	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	4,800	142,70	684,96	CS ÚRS 2014 01
	W		4,66*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,800			
35	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	7,890	119,00	938,91	CS ÚRS 2014 01
	W		(5,8+3,44+4,74+0,9*2)*0,5 "okapový chodník		7,890			
36	M	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	8,048	290,60	2 338,75	CS ÚRS 2014 01
	W		7,89*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,048			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 510,13	
37	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,720	106,00	500,32	CS ÚRS 2014 01
	W		2,4+1,8+0,26*2		4,720			
38	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,092	2 400,00	2 620,80	CS ÚRS 2014 01
	W		(5,82+4,76)*1,2*0,06		0,762			
	W		3,44*1,6*0,06		0,330			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K		631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	2,448	2 290,00	5 605,92	CS ÚRS 2014 01
	VV			(5,82+4,76)*1,2*0,12		1,524			
	VV			3,44*1,6*0,12		0,660			
	VV			2*1,1*0,12 "deska pod schody		0,264			
40	K		631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	0,546	139,00	75,89	CS ÚRS 2014 01
	VV			1,092*0,5 Přepočtené koeficientem množství		0,546			
41	K		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,097	17 600,00	1 707,20	CS ÚRS 2014 01
	VV			(5,82+4,76)*1,2*4,44*1,2/1000		0,068			
	VV			3,44*1,6*4,44*1,2/1000		0,029			
D 9									
42	K		916331112	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	4,900	91,80	449,82	CS ÚRS 2014 01
	VV			2,8+2,1		4,900			
43	M		592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	10,000	28,80	288,00	CS ÚRS 2014 01
44	K		919122111	Těsnění spár zátlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	2,400	22,50	54,00	CS ÚRS 2014 01
	VV			1,2*2		2,400			
45	K		919735112	Řezání stávajícího živličného krytu hl do 100 mm	m	5,840	45,50	265,72	CS ÚRS 2014 01
	VV			1,2*2+3,44		5,840			
D 997									
				Přesun sutě				8 794,67	
46	K		997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,123	165,00	1 175,30	CS ÚRS 2014 01
47	K		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	220,813	7,12	1 572,19	CS ÚRS 2014 01
	VV			7,123*31 Přepočtené koeficientem množstvím		220,813			
48	K		997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	0,240	131,00	31,44	CS ÚRS 2014 01
	VV			7,123-6,883		0,240			
49	K		997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	6,883	874,00	6 015,74	CS ÚRS 2014 01
D 998									
				Přesun hmot				6 309,09	
50	K		998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	46,734	135,00	6 309,09	CS ÚRS 2015 01
D PSV									
				Práce a dodávky PSV				91 230,25	
D				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 754,34	
51	K		711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně fólií zesílením spoju páskem	m2	18,200	32,30	587,86	CS ÚRS 2015 01
	VV			(5,82+4,76)*1,2		12,696			
	VV			3,44*1,6		5,504			
52	M		283220280	fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm	m2	20,930	127,40	2 666,48	CS ÚRS 2015 01
	VV			18,2*1,15 Přepočtené koeficientem množstvím		20,930			
53	K		998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
54	K	721171915	Potrubi propojení potrubí DN 110	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2014 01
55	K	721173315	Potrubi kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	3,000	279,00	837,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	2 050,00	4 100,00	CS ÚRS 2014 01
57	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
5 682,00								
D 767 Konstrukce zámečnické								
58	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	11,660	138,00	1 609,08	CS ÚRS 2014 01
55 569,72								
59	K	767220130	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi	m	1,440	181,00	260,64	CS ÚRS 2014 01
0,72*2								
60	M	553010001	Dodávka zábradlí zinkovaného - prvky 1-5 - provedení dle PD	m	13,100	2 000,00	26 200,00	R-pol.
61	K	767990001	M+D ocel.rohož zinkovaná s rámem 1880x900 - Z3 vč.stavební připravenosti	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	R-pol.
62	K	767990002	M+D ocel.zinkované madlo - Z5	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	R-pol.
63	K	767990003	M+D škrabka na boty zinkovaná - Z4	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	R-pol.
64	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
26 224,19								
D 771 Podlahy z dlaždic								
65	K	771271123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty š do 300 mm	m	6,000	226,00	1 356,00	CS ÚRS 2015 01
2*3								
66	K	771271241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty v do 150 mm	m	6,000	89,60	537,60	CS ÚRS 2015 01
2*3								
67	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	3,240	208,30	674,89	CS ÚRS 2015 01
(0,3+0,15)*2*3								
2,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství								
68	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	18,200	197,00	3 585,40	CS ÚRS 2015 01
(5,82+4,76)*1,2								
3,44*1,6								
69	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	20,020	340,80	6 822,82	CS ÚRS 2015 01
18,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
71	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	13,250	82,30	1 090,48	CS ÚRS 2015 01
"soklik na rampě v.150mm dle Detailu založení obvodového zdiva" 13,25								
Součet								
72	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	2,386	208,30	497,00	CS ÚRS 2015 01
73	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	24,000	25,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
"lišty na hrany rampy a vnějšího schodiště" 24								
Součet								
74	M	590541430.1	profil schodový Schlüter-TREP-FL-E, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 80/100 (8 x 1000 mm)	m	26,400	400,00	10 560,00	R-pol.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	998771201	Přesun hmot. procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M.Lázně
Objekt:

30 - Vstupní branka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mariánské Lázně	Datum:	31.03.2015
Zadavatel:		IČ:	
	Město Mariánské Lázně	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27094359
	ACG-Real s.r.o.	DIČ:	CZ27094359
Projektant:		IČ:	
	ing.Pavel Graca	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		56 544,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 544,59 0,00	21,00% 15,00%	11 874,36 0,00
Cena s DPH		V CZK	68 418,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M.Lázně

Objekt:

30 - Vstupní branka

Místo:

Mariánské Lázně

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum: 31.03.2015

Projektant: ing.Pavel Graca

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 544,59

HSV - Práce a dodávky HSV

44 639,82

1 - Zemní práce	928,88
2 - Zakládání	5 376,07
3 - Svěslé a kompletní konstrukce	24 219,14
5 - Komunikace pozemní	1 017,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 944,40
997 - Přesun sutě	3 599,91
998 - Přesun hmot	1 553,91
PSV - Práce a dodávky PSV	11 904,77
767 - Konstrukce zámečnické	10 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 904,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížkova 555, M.Lázně

Objekt:

30 - Vstupní branka

Místo:

Mariánské Lázně

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum:

31.03.2015

Projektant:

ing.Pavel Graca

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

56 544,59

D HSV Práce a dodávky HSV

44 639,82

D 1 Zemní práce

928,88

1	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm	m2	1,753	157,00	275,22	CS ÚRS 2014 01
	W		5,575*0,2		1,115			
	W		1,275*0,5		0,638			

2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,553	365,00	566,85	CS ÚRS 2014 01
	W		1,95*0,3*1*2		1,170			
	W		1,275*0,5*0,6		0,383			

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,553	55,90	86,81	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

D 2 Zakládání

5 376,07

4	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,950	2 500,00	4 875,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,95*0,5*01*2 " podezdívka		1,950			

5	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,640	155,00	409,20	CS ÚRS 2014 01
	W		(1,95*2+0,5)*0,3*2		2,640			

6	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,640	34,80	91,87	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

24 219,14

7	K	311311961	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,800	2 500,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2*0,1*2*2 "výplň mezi tvarovkami tl. 100 mm		0,800			

8	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdi nosných	m2	2,055	252,00	517,86	CS ÚRS 2014 01
	W		2*0,15*2+(0,8*2*2+0,55*2+0,5*2+1,2*2+1*2)*0,15		2,055			

9	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdi nosných	m2	2,055	105,00	215,78	CS ÚRS 2014 01
	W		Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505	t	0,065	29 100,00	1 891,50	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11								
	W		2,5*2*5*4*0,617*1,05/1000		0,065			
11	K	348272153	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	13,594	1 000,00	13 594,00	CS úRS 2014 01
	W		1,95*2*2*2		15,600			
	W		-0,98*1,19		-1,166			
	W		-0,55*0,8		-0,440			
	W		-0,8*0,5		-0,400			
12	K	348272515-1	Plotová stříška pro zeď tl 500 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	4,000	1 500,00	6 000,00	R-pol.
	W		2*2		4,000			
D 5								
			Komunikace pozemní				1 017,51	
13	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	1,753	268,00	469,80	CS úRS 2014 01
14	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	1,753	288,00	504,86	CS úRS 2014 01
15	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1,753	15,60	27,35	CS úRS 2014 01
16	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1,753	8,84	15,50	CS úRS 2014 01
D 9								
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 944,40	
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	5,975	48,10	287,40	CS úRS 2014 01
	W		5,575*0,2*2		5,975			
18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,950	1 730,00	3 373,50	CS úRS 2014 01
	W		1,95*0,5*01*2 "stávající podezdívka		1,950			
19	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,780	2 570,00	2 004,60	CS úRS 2014 01
	W		1,95*0,5*0,4*2 "stávající podezdívka		0,780			
20	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	4,000	42,40	169,60	CS úRS 2014 01
	W		2*2		4,000			
21	K	977211191	Řezání bet.tvorovek pro osazní výplní	m	8,900	237,00	2 109,30	CS úRS 2014 01
	W		0,8*2+0,55*2+1,2*2+0,4*2*2+0,15*2*2+0,6*2+0,2*2		8,900			
D 997								
			Přesun sutě				3 599,91	
22	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	5,970	174,00	1 038,78	CS úRS 2014 01
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	185,070	9,00	1 665,63	CS úRS 2014 01
	W		5,97*31 Přepočtené koeficientem množství		185,070			
24	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,970	150,00	895,50	CS úRS 2014 01
D 998								
			Přesun hmot				1 553,91	
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	10,943	142,00	1 553,91	CS úRS 2015 01
D PSV								
			Práce a dodávky PSV				11 904,77	
	D	767	Konstrukce zámečnické				10 000,00	
26	K	767991001	M-D oc.vitýrna 980x1190x250	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	R-pol.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	767991002	M+D poštovní schránka	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	R-pol.
28	K	767991003	Demontáž stávající branky	kus	1,000	500,00	500,00	R-pol.
29	K	767991004	Zpětná montáž stávající branky vč.obetonávky oc.rámu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	R-pol.
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
30	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	8,798	14,50	127,57	CS ÚRS 2014 01
VV					8,798			
31	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	8,798	202,00	1 777,20	CS ÚRS 2014 01

1 904,77

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M.Lázně
Objekt:

40 - Přeložka NN

KSO: Místo: Mariánské Lázně
Zadavatel: Město Mariánské Lázně
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.
Projektant: ing.Pavel Graca
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 31.03.2015
IČ: DIČ:
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		1,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,00 0,00	21,00% 15,00%	0,21 0,00
Cena s DPH		v CZK 1,21	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížkova 555, M. Lázně

Objekt:

40 - Přeložka NN

Místo:

Mariánské Lázně

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum: 31.03.2015

Projektant: ing. Pavel Graca

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

1,00

1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hlavního vstupu do MŠ Křížíkova 555, M.Lázně
Objekt: 40 - Přeložka NN
Místo: Mariánské Lázně
Zadavatel: Město Mariánské Lázně
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Datum: 31.03.2015
Projektant: ing.Pavel Graca

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1,00
D	M	Práce a dodávky M						
1	K	210809901	Přeložka NN mimo areál MŠ (náklady ČEZu)	kus	1,000	1,00	1,00	ČEZ

