LEGENDA PLOCH

- KOMUNIKACE ASFALTOVÁ – NOVÝ STAV
- PARKOVACÍ STÁNÍ – BETONOVÁ DLAŽBA SVĚTLÁ
- OZELENĚNÍ
- VJEZDOVÝ PRÁH – BETONOVÁ DLAŽBA tl. 100 mm
- SJEZD – NOVÁ KONSTRUKCE – ŽULOVÁ DLAŽBA
- SLEPECKÁ DLAŽBA
- RABÁTKO – ŽULOVÁ KOSTKA 100x100 DO BET. C20/25
- STÁV. CHODNÍK – BET. DLAŽBA tl. 60mm ZMĚNA NIVELETY
- STÁV. ŽULOVÉ KOSTKY PŘEDLÁZDĚNÍ
- ULIČNÍ VPUST – NOVÁ

LEGENDA ČAR

- OSA KOMUNIKACE
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25, 10/25
- BETONOVÁ OBRUBA 15/15 – VJEZDOVÁ

LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – NOVÝ STAV

- PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI

LEGENDA ČAR

- HRANICE DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ SITUACE

LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – STÁVAJÍCÍ

- PODZEMNÍ LINKA VN – ČEZ DISTRIBUCE
- PODZEMNÍ LINKA NN – ČEZ DISTRIBUCE
- ROZVOD VO
- PLYNOVOD – GasNet s.r.o. – STÁVAJÍCÍ
- VODOVODNÍ ŘAD – CHEVAK CHEB a.s.
- KANALIZACE – CHEVAK CHEB a.s.
- TELEFON – CETIN a.s.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – SPRÁVA ŽELEZNIC
- LAMPA VO
- ZELEŇ STÁVAJÍCÍ – LISTNATÁ, JEHLIČNATÁ, ODSTRAŇOVANÁ

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY SCHÉMATICKY!
ZÁKRES SÍTÍ VZNIKL DIGITALIZACÍ PODKLADŮ SPRÁVCŮ A MÁ
POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER!
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY
JEJICH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI!
NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES!
POKLOPY ŠACHET, SOUPATA, HYDRANTY A JINÉ ARMATURY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVÉ NIVELETY, V MÍSTECH KOLIZE S OBRUBOU BUDOU OBRUBY
PŘERUŠENY, NEBO V NICH BUDE VYŘÍZNUT VÝKLENEK.

SO401-1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DÉLKA 125 m

SOUBĚH ELEKTRO VN+NN PROVÉST KONTROLU CHRÁNIČEK V MÍSTĚ SJEZDŮ

SOUBĚH ELEKTRO NN CHRÁNIČKA KOPOFLEX DÉLKA 80,0m

SOUBĚH STL PLYNOVOD SILNIČNÍ PANEL IZD 1/10 – 2,98x1,98x0,215m DÉLKA 40,0m

IP26b IP26a IP26b

20.3.2023
KRPK-22517/ČJ-2023-190206

POLICIE ČR – KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE 389

Zodpovědný projektant	Kreslil		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz
Ing. Martin Kroc	Petr Hradil		
Místo stavby	p.č. 1163/2, 894/4, 1148/1 k.ú. Úšovice		
Stavebník	Město Mariánské Lázně, IČ: 00254061		Formát: A2
	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně		Datum: I/2023
Akce	Stavební úprava místní komunikace ulice U zastávky, Mariánské Lázně - p.č. 1163/2 k.ú. Úšovice		Měřítko: 1: 250
			Účel: DÚR + DSP
			Číslo zakázky: 21-11-003
Výkres	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo výkresu: C 3.