

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo **Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ** (č. smlouvy zhotovitele: 201401, č. smlouvy objednatele: 434/13) uzavřené dne 13.1.2014

Zhotovitel – číslo smlouvy:

Objednatel – číslo smlouvy: **293/14**

I. Smluvní strany

I.1 Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Plaská 622/3, 150 00 Praha 1

korespondenční adresa: Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary

zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Jiřím Sárrou

IČ: 29414075 DIČ : CZ29414075

Bankovní spoj. : PPF banka a.s. č.ú.: 6026830683/6000

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sára, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Filip Meister, stavbyvedoucí, tel.: 725 175 460

I.2 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Zdeňkem Králem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Král, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer - tel.: +420 354 922 158

II. Předmět Dodatku č.2

II.1 Smluvní strany se v souladu s čl. III.4 a III.5 smlouvy o dílo ze dne 13.1.2014 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „**Rekonstrukce budovy bývalé OA pro ZUŠ**“:

II.1.1 Mění rozsah plnění a zároveň cenu díla a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL19, ZL28, ZL31, ZL32, ZL35a, ZL35b, ZL42, ZL44, ZL46, ZL52a, ZL52b, ZL52c, ZL53, ZL54, ZL56, ZL63, ZL69, ZL71a, ZL71b, ZL75, ZL 80, ZL81, ZL82,83, ZL85, ZL86, ZL93, ZL94,

ZL98, ZL101, ZL102, ZL103, ZL109. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.2.

III. Cena díla

III.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.1.2014 a dodatku č.1 ze dne 4.6.2014:

Cena celkem bez DPH	21.036.382,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	4.417.644,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	25.454.026,00 Kč

III.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	362.752,51 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	76.178,03 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	438.930,54 Kč

Příslušná specifikace ceny - rozpočty změnových listů ZL19, ZL28, ZL31, ZL32, ZL35a, ZL42, ZL44, ZL46, ZL52a, ZL52c, ZL53, ZL54, ZL56, ZL63, ZL69, ZL71a, ZL75, ZL80, ZL81, ZL82,83, ZL93, ZL94, ZL98, ZL101, ZL102, ZL103, ZL109 - v položkovém členění je uvedena v Příloze č.1 k tomuto Dodatku č.2

III.3 Cena díla se vzhledem ke změnám předmětu díla snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	- 163.201,53 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	- 34.272,32 Kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH	-197.473,85 Kč

Příslušná specifikace ceny - rozpočty změnových listů ZL35b, ZL52b, ZL71b, ZL85, ZL86 - v položkovém členění je uvedena v Příloze č.1 k tomuto Dodatku č.2.

III.4 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	21.235.932,98 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	4.459.549,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	25.695.482,69 Kč

III.5 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.1.2014 a dodatku č.1 ze dne 4.6.2014 nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
- IV.2** Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán a doručen oběma smluvními stranám. Dodatek vzniká souhlasem s celým jeho obsahem.
- IV.3** Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.2 ke smlouvě.
- IV.4** Faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti.
- IV.5** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- IV.6** Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- IV.7** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.2 ke smlouvě včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.2 ke smlouvě nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V. Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

- Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů ZL19, ZL28, ZL31, ZL32, ZL35a, ZL35b, ZL42, ZL44, ZL46, ZL52a, ZL52b, ZL52c, ZL53, ZL54, ZL56, ZL63, ZL69, ZL71a, ZL71b, ZL75, ZL80, ZL81, ZL82,83, ZL85, ZL86, ZL93, ZL94, ZL98, ZL101, ZL102, ZL103, ZL109

V Mariánských Lázních dne 29-09-2014

Za objednatele :


Město Mariánské Lázně
Zdeněk Král
starosta města



V Karlových Varech dne 24.9.2014

Za zhotovitele :

BAUING KV s.r.o.
Ing. Jiří Sára
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - Změnové listy ZL19

Objekt: Demontáž a likvidace svítidel

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 280,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 280,00

DPH základní

21,00%

ze

5 280,00

1 109,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 389,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - Změnové listy ZL19

Objekt: Demontáž a likvidace svítidel

Místo: Datum: 17.03.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu 5 280,00

M - Práce a dodávky M 5 280,00

21-M - Elektromontáže 5 280,00

1	K	210809901	Montáž elektroinstalace - demontáže	h	24,000	220,00	5 280,00
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL28

Objekt: Nová konstrukce podlahy 4NP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

185 464,54

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

185 464,54

DPH základní

21,00%

ze

185 464,54

38 947,56

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

224 412,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL28

Objekt: Nová konstrukce podlahy 4NP

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

185 464,54

HSV - Práce a dodávky HSV

50 590,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 610,00

1	K	R632-01	Zhotovení podbetonování záhlaví trámu tl.50mm a jeho podložení asfaltovým pasem	kus	66,000	85,00	5 610,00
---	---	---------	---	-----	--------	-------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

44 980,09

2	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2 14+28+40+42+9	kus	133,000	174,00	23 142,00
			Součet		133,000		

3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm "pro stropní trámy" 21+14+7+5+7+5+7	kus	66,000	79,80	5 266,80
					66,000		

4	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží 7,374+11,756	t	19,130	110,00	2 104,30
					19,130		

5	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží 19,13*2	t	38,260	40,00	1 530,40
					38,260		

6	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,130	195,00	3 730,35
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

7	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 19,13*24	t	459,120	5,00	2 295,60
					459,120		

8	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	19,130	125,00	2 391,25
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

9	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 19,13*4	t	76,520	12,00	918,24
					76,520		

10	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění	t	19,130	5,00	95,65
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

11	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	19,130	180,00	3 443,40
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

99 - Přesun hmot

62,10

12	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,414	150,00	62,10
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

134 874,45

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 877,33

13	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1 66*(0,12+0,1*2)	m2	21,120	132,00	2 787,84
					21,120		

14	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	27,878	3,21	89,49
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

762 - Konstrukce tesařské

126 675,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel 21*2+14*4+7+8*2+5+7+7*2+5+7	kus	159,000	114,00	18 126,00
16	M	R762-1	konstrukční úhelník s prolisem 100x100x95mm tl.3,0mm	kus	159,000	24,00	3 816,00
17	K	762821910	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 1 m "krácení dřevěných trámů na stavbě" 0,12*(10*7+4*7+3*7+3*7+2*7+7+5+8*5+5*7+7+5+7*5+5*7+5*7+5*7+24*2)*2	m	105,840	106,00	11 219,04
18	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	418,500	34,70	14 521,95
19	M	612211450	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 100 x 120 x 13000 mm	m	429,000	147,00	63 063,00
20	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 (7,72+3,95+0,2+3,94+2,78)*7+3,65*4+1,4*11+4,5*8+1,2*6+(4,2+7,72)*6+7,72+2,5*21 Součet	m	335,070	33,10	11 090,82
21	K	762823911	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 "stávající vazné trámy-pro napojení" 144*0,1 "nové trámy-pro napojení" 144*0,1 Součet	m	28,800	87,10	2 508,48
22	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení 429*0,1*0,12	m3	5,148	93,30	480,31
23	K	998762103	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	2,761	670,00	1 849,87
783 - Dokončovací práce							5 321,65
24	K	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru 418,5*(0,1*2+0,12*2)	m2	184,140	28,90	5 321,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL31

Objekt: Zazdění nik v místnostech 3.01 a 3.04

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	888,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	888,00
---------------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	888,00	187,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 075,00
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL31

Objekt: Zazdění nik v místnostech 3.01 a 3.04

Místo: Datum: 17.03.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 888,00

HSV - Práce a dodávky HSV 888,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 840,00

1	K	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	3,000	280,00	840,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 48,00

99 - Přesun hmot 48,00

2	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,320	150,00	48,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL32

Objekt: Demontáž luxferového okna u schodiště mč 3.16 a zazdění otvoru

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

8 377,64

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

8 377,64

DPH základní

21,00%

ze

8 377,64

1 759,31

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 136,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL32

Objekt: Demontáž luxferového okna u schodiště mč 3.16 a zazdění otvoru

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 377,64

HSV - Práce a dodávky HSV

8 223,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 695,00

1	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MC 2,2*0,35	m3	0,770	3 500,00	2 695,00
					0,770		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 825,20

2	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. 2,2*4+1*4	m	12,800	109,00	1 395,20
					12,800		

3	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou 2,2*2	m2	4,400	115,00	506,00
					4,400		

4	K	612473181	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká 2,2*2	m2	4,400	210,00	924,00
					4,400		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 703,44

5	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm 1*2,2	m2	2,200	59,90	131,78
					2,200		

6	K	973031826	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm 2,2*4 Součet	m	8,800	215,00	1 892,00
					8,800		

7	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % "dootlučení ostění" (2,2*2+1*2)*0,35	m2	2,240	54,50	122,08
					2,240		

8	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,356	110,00	39,16
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

9	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží 0,356*2	t	0,712	40,00	28,48
					0,712		

10	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,356	195,00	69,42
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

11	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,356*24	t	8,544	5,00	42,72
					8,544		

12	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,356	125,00	44,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

13	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 0,356*4	t	1,424	12,00	17,09
					1,424		

14	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění	t	0,356	5,00	1,78
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

15	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	0,356	180,00	64,08
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesun hmot							250,35
16	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,669	150,00	250,35
PSV - Práce a dodávky PSV							154,00
784 - Dokončovací práce							154,00
17	K	784453431	Malby tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech a ve schodišti v do 3,8 m	m2	4,400	35,00	154,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL35a

Objekt: Demontáž a likvidace přístupového dřevěného chodníku

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

7 050,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

7 050,00

DPH základní 21,00% ze 7 050,00

1 481,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 531,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL35a

Objekt: Demontáž a likvidace přístupového dřevěného chodníku

Místo: Datum: 17.03.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							7 050,00
PSV - Práce a dodávky PSV							7 050,00
762 - Konstrukce tesařské							7 050,00
1	K	762990001-1	Demontáž přístupového dřevěného chodníku	m	18,800	375,00	7 050,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Odpočty ZL35b

Objekt: Odpočet neprováděné demontáže a zpětné montáže přístupového dřevěného chodníku

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-14 100,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-14 100,00

DPH základní 21,00%

ze

-14 100,00

-2 961,00

snižená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 061,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Odpočty ZL35b

Objekt: Odpočet neprováděné demontáže a zpětné montáže přístupového dřevěného chodníku

Místo: Datum: 17.03.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							-14 100,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	------------

PSV - Práce a dodávky PSV							-14 100,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

762 - Konstrukce tesařské							-14 100,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

1	K	762990001	Demontáž a zpětná montáž přístupového dřevěného chodníku	m	-18,800	750,00	-14 100,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL42

Objekt: Demontáž zavěšeného podhledu nad místností mč 1.05, 1.06 a úprava podhledu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

7 461,98

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

7 461,98

DPH základní

21,00%

ze

7 461,98

1 567,02

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 029,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL42

Objekt: Demontáž zavěšeného podhledu nad místností mč 1.05, 1.06 a úprava podhledu

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 461,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 704,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 124,00

1	K	611142012	Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem	m2	4,000	97,00	388,00
2	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	4,000	184,00	736,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

580,45

3	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,848	195,00	165,36
4	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,352	5,00	101,76
			0,848*24		20,352		
5	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,848	125,00	106,00
6	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,392	12,00	40,70
			0,848*4		3,392		
7	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	0,848	5,00	4,24
8	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,848	180,00	152,64

99 - Přesun hmot

9,75

9	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,065	150,00	9,75
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 757,53

762 - Konstrukce tesařské

2 089,33

10	K	762731812	Demontáž prostorových vázaných kcí z kulatiny nebo půlkulatin průřezové plochy do 224 cm2 "demontáž dřevěné konstrukce v podhledu" 27*15,9-5	m	37,900	31,90	1 209,01
					37,900		
11	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střeš rovných z hrubých prken na sraz	m2	4,000	77,40	309,60
12	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,128	93,30	11,94
13	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,834	670,00	558,78

763 - Konstrukce suché výstavby

2 541,25

14	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché "1.05" 5,9*5,33	m2	49,249	51,60	2 541,25
			"1.06" 3,34*5,33		31,447		
			Součet		17,802		
					49,249		

767 - Konstrukce zámečnické

1 011,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg "odstranění I160" 89,5	kg	89,500	11,30	1 011,35
					89,500		
783 - Dokončovací práce							115,60
16	K	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	4,000	28,90	115,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL44

Objekt: Provedení napojení podlahové vpusti mč 0.08 na hlavní řád

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

11 511,48

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

11 511,48

DPH základní

21,00%

ze

11 511,48

2 417,42

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 928,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL44

Objekt: Provedení napojení podlahové vpusti mč 0.08 na hlavní řád

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 511,48

HSV - Práce a dodávky HSV

5 931,38

1 - Zemní práce

5 723,64

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 6,5*0,4*1,2	m3	3,120	1 070,00	3 338,40
					3,120		
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	3,120	347,00	1 082,64
3	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 3,12-2,08	m3	1,040	111,00	115,44
					1,040		
4	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,040	72,00	74,88
5	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 3,12-0,26-0,78	m3	2,080	240,00	499,20
					2,080		
6	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 6,5*0,4*0,3	m3	0,780	288,00	224,64
					0,780		
7	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	1,560	249,00	388,44

4 - Vodorovné konstrukce

207,74

8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 6,5*0,4*0,1	m3	0,260	799,00	207,74
					0,260		

PSV - Práce a dodávky PSV

5 580,10

721 - Zdravotechnika

5 580,10

9	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	6,500	249,00	1 618,50
10	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000	1 910,00	1 910,00
11	K	R72101001	Osazení kolena na potrubí	kus	2,000	85,00	170,00
12	M	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	1,000	83,70	83,70
13	M	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	kus	1,000	107,00	107,00
14	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	141,00	141,00
15	K	721211913	Montáž vpustí podlahových	kus	1,000	75,00	75,00
16	M	551617220	vpust DN 100	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
17	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,500	15,80	102,70
18	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	54,880	1,68	92,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL46

Objekt: Doplnění vrstev podlahy před pokládkou projektovaných v místnosti
mč 1.01

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

11 522,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

11 522,55

DPH základní

21,00%

ze

11 522,55

2 419,74

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 942,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL46

Objekt: Doplnění vrstev podlahy před pokládkou projektovaných v místnosti
mč 1.01

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 522,55

HSV - Práce a dodávky HSV

4 623,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 310,50

1	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	18,500	220,00	4 070,00
2	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	18,500	13,00	240,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

312,75

99 - Přesun hmot

312,75

3	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,085	150,00	312,75
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 899,30

713 - Izolace tepelné

6 899,30

4	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	40,560	14,50	588,12
5	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm 40,56*1,02	m2	41,371	150,50	6 226,34
					41,371		
6	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,099	857,00	84,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty

Objekt: Zbourání příčky mezi mč 3.02 a 3.03

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22.01.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

29414075

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

6 128,32

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

6 128,32

DPH základní

21,00%

ze

6 128,32

1 286,95

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 415,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty

Objekt: Zbourání příčky mezi mč 3.02 a 3.03

Místo: Datum: 22.01.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **6 128,32**

HSV - Práce a dodávky HSV **6 128,32**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **6 128,32**

1	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 5,3*3,45*0,2-1,08*2,15*0,2	m3	3,193	366,00	1 168,64
					3,193		
2	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	5,747	110,00	632,17
3	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	11,494	40,00	459,76
					11,494		
4	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,747	195,00	1 120,67
5	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	137,928	5,00	689,64
					137,928		
6	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,747	125,00	718,38
7	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	22,988	12,00	275,86
					22,988		
8	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	5,747	5,00	28,74
9	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	5,747	180,00	1 034,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Odpočty ZL52b

Objekt: Zbourání příčky mezi mč 3.02 a 3.03

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-15 451,84

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-15 451,84

DPH základní

21,00%

ze

-15 451,84

-3 244,89

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 696,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Odpočty ZL52b

Objekt: Zbourání příčky mezi mč 3.02 a 3.03

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 451,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 953,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1 624,00

1	K	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC -1,08*2,15*0,2	m3	-0,464	3 500,00	-1 624,00
					-0,464		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-3 176,11

2	K	612421121	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 5 % -5,3*3,45 "3.NP Součet	m2	-18,285	58,70	-1 073,33
					-18,285		
					-18,285		
3	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	-18,285	115,00	-2 102,78

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-153,00

99 - Přesun hmot

-153,00

4	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	-1,020	150,00	-153,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

-10 498,73

763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony

-9 218,78

5	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 -(5,3)*3,45 "3.NP Součet	m2	-18,285	434,00	-7 935,69
					-18,285		
					-18,285		
6	K	763121711	SDK stěna předsazená dilatace -3,45*2 "3.NP Součet	m	-6,900	128,00	-883,20
					-6,900		
					-6,900		
7	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	-18,285	15,00	-274,28
8	K	998763303	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	-0,318	395,00	-125,61

784 - Dokončovací práce

-1 279,95

9	K	784453431	Malby tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech a ve schodišti v do 3,8 m -18,285*2 Součet	m2	-36,570	35,00	-1 279,95
					-36,570		
					-36,570		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty

Objekt: Nová akustická příčka mezi mč 3.02 a 3.03

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.01.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

18 767,76

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

18 767,76

DPH základní

21,00%

ze

18 767,76

3 941,23

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 708,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty

Objekt: Nová akustická příčka mezi mč 3.02 a 3.03

Místo: Datum: 22.01.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **18 767,76**

PSV - Práce a dodávky PSV **18 767,76**

763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony **17 487,81**

1	K	763111428	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB 5,3*3,45 "3.NP	m2	18,285	904,00	16 529,64
			Součet		18,285		
2	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr 18,285*2	m2	36,570	15,00	548,55
					36,570		
3	K	998763303	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,037	395,00	409,62

784 - Dokončovací práce **1 279,95**

4	K	784453431	Malby tekuté disperzní bílé oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech a ve schodišti v do 3,8 m	m2	36,570	35,00	1 279,95
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL53

Objekt: Osazení nového překladu nad dveřmi z mč 3.06 do 3.17

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 667,38

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 667,38

DPH základní

21,00%

ze

1 667,38

350,15

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 017,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL53

Objekt: Osazení nového překladu nad dveřmi z mč 3.06 do 3.17

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 667,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1 595,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce

704,05

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,1*0,1*1,35 "l 100 Součet	m3	0,014 0,014 0,014	2 980,00	41,72
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.14 dodatečně osazované do připravených otvorů (11,259*2)/1000 Součet	t	0,023 0,023 0,023	21 500,00	494,50
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 0,12*2*1,35 "l 100 Součet	m2	0,324 0,324 0,324	518,00	167,83

4 - Vodorovné konstrukce

100,00

4	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	50,00	100,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64,13

5	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postříkem MC 0,25*1,35*2 "l 100 Součet	m2	0,675 0,675 0,675	95,00	64,13
---	---	-----------	---	----	-------------------------	-------	-------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

727,60

6	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	79,80	159,60
7	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 1,35*2 Součet	m	2,700 2,700 2,700	120,00	324,00
8	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,249	110,00	27,39
9	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 0,249*2	t	0,498 0,498	40,00	19,92
10	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,249	195,00	48,56
11	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,249*24	t	5,976 5,976	5,00	29,88
12	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,249	125,00	31,13
13	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 0,249*4	t	0,996 0,996	12,00	11,95
14	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	0,249	5,00	1,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,249	180,00	44,82
99 - Přesun hmot							29,10
16	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,194	150,00	29,10

PSV - Práce a dodávky PSV 71,60

783 - Dokončovací práce 71,60

17	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	1,080	66,30	71,60
			0,4*1,35*2 "I 100		1,080		
			Součet		1,080		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL54

Objekt: Přizdívka ostění a osazení překladu pro dveře z mč 3.03 do 3.17

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

7 501,91

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

7 501,91

DPH základní

21,00%

ze

7 501,91

1 575,41

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 077,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL54

Objekt: Přizdívka ostění a osazení překladu pro dveře z mč 3.03 do 3.17

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 501,91

HSV - Práce a dodávky HSV

7 232,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 087,00

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,14*0,1*(2) "I 140 Součet	m3	0,028 0,028 0,028	2 980,00	83,44
2	K	317944321	Válcované nosníky do č. 14 dodatečně osazované do připravených otvorů (16,68+28,6*3)/1000 Součet	t	0,102 0,102 0,102	21 500,00	2 193,00
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 0,12*2*2 "I 100 0,16*2*2 "I 140 Součet	m2	1,120 0,480 0,640 1,120	518,00	580,16
4	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm 0,8*2	m2	1,600 1,600	769,00	1 230,40

4 - Vodorovné konstrukce

200,00

5	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	50,00	200,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 266,48

6	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	3,200	115,00	368,00
7	K	612473181	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká 1,6*2 Součet	m2	3,200 3,200 3,200	210,00	672,00
8	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postříkem MC 0,25*2*2 "I 100 0,346*2*2 "I 140 Součet	m2	2,384 1,000 1,384 2,384	95,00	226,48

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 678,99

9	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m "dřevěné překlady ve zdi" 0,06	t	0,060 0,060	8 350,00	501,00
10	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	79,80	159,60
11	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	4,000	120,00	480,00
12	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,429	110,00	47,19
13	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,858	40,00	34,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,429*2			0,858	
14	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,429	195,00	83,66
15	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,296	5,00	51,48
			0,429*24			10,296	
16	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,429	125,00	53,63
17	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,716	12,00	20,59
			0,429*4			1,716	
18	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	0,429	5,00	2,15
19	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,429	180,00	77,22

99 - Přesun hmot

168,15

20	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,121	150,00	168,15
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

269,44

783 - Dokončovací práce

269,44

21	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	4,064	66,30	269,44
			0,4*2 "I 100			0,800	
			0,544*2*3 "I 140			3,264	
			Součet			4,064	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL56

Objekt: Odstranění dřevěného překladu a dozdivka otvoru mezi mč 3.04 a 3.05

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 290,65

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 290,65

DPH základní

21,00%

ze

1 290,65

271,04

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 561,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL56

Objekt: Odstranění dřevěného překladu a dozdivka otvoru mezi mč 3.04 a 3.05

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 290,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 290,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

887,00

1	K	310237281	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000	887,00	887,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

403,65

2	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m "dřevěné překlady" 1,2*10*3/1000	t	0,036	8 350,00	300,60
					0,036		

3	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,045	110,00	4,95
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

4	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,090	40,00	3,60
			0,045*2		0,090		

5	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,045	195,00	8,78
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

6	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,080	5,00	5,40
			0,045*24		1,080		

7	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,045	125,00	5,63
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------

8	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,180	12,00	2,16
			0,045*4		0,180		

9	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	0,045	5,00	0,23
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

10	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,045	180,00	8,10
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

99 - Přesun hmot

64,20

11	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,428	150,00	64,20
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL63

Objekt: Zazdění niky mč 0.05

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

29414075

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 269,82

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 269,82

DPH základní

21,00%

ze

3 269,82

686,67

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 956,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL63

Objekt: Zazdění niky mč 0.05

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 269,82

HSV - Práce a dodávky HSV

3 269,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 701,00

1	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,486	3 500,00	1 701,00
			0,75*0,35*1,85		0,486		
			Součet		0,486		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 568,82

2	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	3,700	155,00	573,50
			1,85*2		3,700		
			Součet		3,700		
3	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu "vysypaná zazdívka niky" 0,921	t	0,921	130,00	119,73
					0,921		
4	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,954	110,00	104,94
			0,921+0,033		0,954		
5	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,954	185,00	176,49
6	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,896	5,00	114,48
			0,954*24		22,896		
7	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,954	125,00	119,25
8	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,816	12,00	45,79
			0,954*4		3,816		
9	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	0,954	5,00	4,77
10	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,954	180,00	171,72

99 - Přesun hmot

138,15

11	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,921	150,00	138,15
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL69

Objekt: Bourání nenosné přízdívky v prostoru výtahové šachty 1PP + vyzdění nové stěny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

11 942,22

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

11 942,22

DPH základní

21,00%

ze

11 942,22

2 507,87

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

14 450,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL69

Objekt: Bourání nenosné přízdívky v prostoru výtahové šachty 1PP + vyzdění nové stěny

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 942,22

HSV - Práce a dodávky HSV

11 942,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 938,88

1	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa 2,4*2,4*0,35	m3	2,016	4 930,00	9 938,88
					2,016		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 003,34

2	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 2,4*2,4 Součet	m2	5,760	58,70	338,11
					5,760		
					5,760		
3	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,503	110,00	165,33
4	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,503	185,00	278,06
5	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,503*24	t	36,072	5,00	180,36
					36,072		
6	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,503	125,00	187,88
7	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 1,503*4	t	6,012	12,00	72,14
					6,012		
8	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	1,503	5,00	7,52
9	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,503	180,00	270,54

99 - Přesun hmot

503,40

10	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,356	150,00	503,40
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL71

Objekt: Předstěna SDK mč 4.09

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

10 177,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

10 177,00

DPH základní

21,00%

ze

10 177,00

2 138,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 315,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL71

Objekt: Předstěna SDK mč 4.09

Místo:

Datum: 24.04.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 177,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 177,00

763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádkartony

10 177,00

1	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 (5,655+0,5*2)*3,1	m2	20,631	434,00	8 953,85
					20,631		
2	K	763121711	SDK stěna předsazená dilatace 3,1*2	m	6,200	128,00	793,60
					6,200		
3	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	20,631	15,00	309,47
4	K	998763303	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,304	395,00	120,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Odpočty

Objekt: Předstěna SDK mč 4.09 - odpočet úprav stěn

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-2 701,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-2 701,24

DPH základní 21,00% ze -2 701,24

-567,27

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

nulová 0,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 268,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Odpočty

Objekt: Předstěna SDK mč 4.09 - odpočet úprav stěn

Místo:

Datum:

03.03.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 701,24

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 701,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 617,61

1	K	612421121	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 5 %	m2	-20,631	58,70	-1 211,04
2	K	612471413	Tenkostřivá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou	m2	-12,231	115,00	-1 406,57
					-(20,631-8,4)		
					-12,231		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-83,63

3	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 5 %	m2	-20,631	1,48	-30,53
4	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	-0,041	110,00	-4,51
5	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	-0,082	40,00	-3,28
					-0,041*2		
					-0,082		
6	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,041	195,00	-8,00
7	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,984	5,00	-4,92
					-0,041*24		
					-0,984		
8	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,041	125,00	-5,13
9	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-0,164	12,00	-1,97
					-0,041*4		
					-0,164		
10	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	-0,041	5,00	-0,21
11	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	-0,041	180,00	-7,38

99 - Přesun hmot

-17,70

12	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	-0,118	150,00	-17,70
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL75

Objekt: Úprava okna mč 0.06 u zastropení původního schodiště přizdívkou

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

29414075

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 420,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 420,20

DPH základní

21,00%

ze

1 420,20

298,25

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 718,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL75

Objekt: Úprava okna mč 0.06 u zastropení původního schodiště přizdívkou

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 420,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 399,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 116,00

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 0,5*0,5*1,2	m3	0,300	3 720,00	1 116,00
					0,300		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

195,00

2	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	0,600	115,00	69,00
3	K	612473181	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká 0,5*1,2	m2	0,600	210,00	126,00
					0,600		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

88,20

99 - Přesun hmot

88,20

4	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,588	150,00	88,20
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

21,00

784 - Dokončovací práce

21,00

5	K	784453431	Malby tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech a ve schodišti v do 3,8 m	m2	0,600	35,00	21,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL80

Objekt: Zabetonování otvoru stropu mč 1.01

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

29414075

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 096,95

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 096,95

DPH základní

21,00%

ze

1 096,95

230,36

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 327,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL80

Objekt: Zabetonování otvoru stropu mč 1.01

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 096,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 096,95

4 - Vodorovné konstrukce

1 075,80

1	K	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 1 m2 ve stropěch	m2	0,660	1 630,00	1 075,80
					2,2*0,3	0,660	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

21,15

99 - Přesun hmot

21,15

2	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,141	150,00	21,15
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL81

Objekt: 1.NPA - výměna oc.překlady nad dveřmi 13L

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

811,62

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

811,62

DPH základní

21,00%

ze

811,62

170,45

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

982,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL81

Objekt: 1.NPA - výměna oc.překladi nad dveřmi 13L

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

811,62

HSV - Práce a dodávky HSV

774,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

372,74

1	K	317944321	Válcované nosníky do č.14 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,013	21 500,00	279,50
2	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,180	518,00	93,24
			0,15*1,2 "I120		0,180		
			Součet		0,180		

4 - Vodorovné konstrukce

100,00

3	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	50,00	100,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34,01

4	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem s postříkem MC	m2	0,358	95,00	34,01
			0,298*1,2 "I120		0,358		
			Součet		0,358		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

267,34

5	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dL do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,013	4 790,00	62,27
			1,2*11,1/1000		0,013		
6	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	79,80	159,60
7	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,046	110,00	5,06
8	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,046	195,00	8,97
9	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,104	5,00	5,52
			0,046*24		1,104		
10	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,046	125,00	5,75
11	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,184	12,00	2,21
			0,046*4		0,184		
12	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	0,046	5,00	0,23
13	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,046	180,00	8,28

99 - Přesun hmot

9,45

14	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,063	150,00	9,45
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

37,53

783 - Dokončovací práce

37,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	0,566	66,30	37,53
			0,472*1,2 "I120		0,566		
			Součet		0,566		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL82

Objekt: Ubourání přízdívky a odskoku zdiva a dřevěné stěny v mč 0.06 s novou dozdívkou

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

6 743,49

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

6 743,49

DPH základní

21,00%

ze

6 743,49

1 416,14

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 159,63

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL82

Objekt: Ubourání přízdívky a odskoku zdiva a dřevěné stěny v mč 0.06 s novou dozdvídkou

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 743,49

HSV - Práce a dodávky HSV

6 624,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 421,00

1	K	310239411	Zazdvíka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC (1,5*2,7-0,73*1,84)*0,15	m3	0,406	3 500,00	1 421,00
					0,406		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 759,55

2	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	5,414	115,00	622,61
3	K	612473181	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká (1,5*2,7-0,73*1,84)*2	m2	5,414	210,00	1 136,94
					5,414		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 443,81

4	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm "příčka v prostoru bouraného schodiště" 3,3*2,7/2 Součet	m2	4,455	58,70	261,51
					4,455		
					4,455		
5	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	4,455	105,00	467,78
6	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm 2,7*2	m	5,400	155,00	837,00
					5,400		
7	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží 2,027+0,215	t	2,242	110,00	246,62
					2,242		
8	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,242	185,00	414,77
9	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,242*24	t	53,808	5,00	269,04
					53,808		
10	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,242	125,00	280,25
11	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 2,242*4	t	8,968	12,00	107,62
					8,968		
12	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	2,242	5,00	11,21
13	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,242	180,00	403,56

99 - Přesun hmot

144,45

14	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,963	150,00	144,45
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

119,13

PČ	Typ	Kód	Popís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
762 - Konstrukce tesařské							119,13
15	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny	m2	2,790	42,70	119,13
			"zbourání dřevěné příčky mezi 0.06 a 0.05"		2,790		
			1,5*2,7-0,7*1,8				
			Součet		2,790		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Odpočty ZL85

Objekt: Odpočet podezdívky schodišťové stěny u výtahové šachty

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-7 730,82

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-7 730,82

DPH základní

21,00%

ze

-7 730,82

-1 623,48

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 354,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Odpočty ZL85

Objekt: Odpočet podezdívky schodišťové stěny u výtahové šachty

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-7 730,82

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 730,82

1 - Zemní práce

-2 462,54

1	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-1,050	1 210,00	-1 270,50
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-1,050	347,00	-364,35
3	K	161101601	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-0,770	203,00	-156,31
			-0,55*0,5*2,8		-0,770		
			Součet		-0,770		
4	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,050	111,00	-116,55
5	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,050	72,00	-75,60
6	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,050	49,10	-51,56
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-1,050	70,00	-73,50
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,050	14,30	-15,02
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1,785	190,00	-339,15
			-1,05*1,7		-1,785		

2 - Zakládání

-2 526,48

10	K	279232512	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	-0,696	3 630,00	-2 526,48
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-2 741,80

11	K	975011221	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m	m	-2,650	952,00	-2 522,80
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

99 - Přesun hmot

-219,00

12	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	-1,460	150,00	-219,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Odpočty ZL86

Objekt: Odpočet chybně uvedeného betonového potěru v podlaze 4NP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-123 217,63

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-123 217,63

DPH základní

21,00%

ze

-123 217,63

-25 875,71

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-149 093,34

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Odpočty ZL86

Objekt: Odpočet chybně uvedeného betonového potěru v podlaze 4NP

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-123 217,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-123 217,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-117 693,73

1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-1,661	23 500,00	-39 033,50
			-1661,37/1000 "4.NP viz výkres výztuže podlahy		-1,661		
			Součet		-1,661		
2	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	-310,910	220,00	-68 400,20
			-f06		-310,910		
			Součet		-310,910		
3	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	-310,910	13,00	-4 041,83
4	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	-310,910	20,00	-6 218,20
			-f06		-310,910		
			Součet		-310,910		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-5 523,90

99 - Přesun hmot

-5 523,90

5	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	-36,826	150,00	-5 523,90
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL93

Objekt: 1.NP - nový překlad nad dveřmi mezi m.č. 1.15 a 1.04

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.05.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 622,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 622,00

DPH základní

21,00%

ze

3 622,00

761,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 383,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL93

Objekt: 1.NP - nový překlad nad dveřmi mezi m.č. 1.15 a 1.04

Místo: Datum: 14.05.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 622,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **3 471,76**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **2 058,26**

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,12*0,1*(4,8) "I120 Součet	m3	0,058 0,058 0,058	2 980,00	172,84
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.14 dodatečně osazované do připravených otvorů 53,28/1000 "1.NP překlady Součet	t	0,053 0,053 0,053	21 500,00	1 139,50
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 0,15*2*(4,8) "I120 Součet	m2	1,440 1,440 1,440	518,00	745,92

4 - Vodorovné konstrukce **300,00**

4	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm (3)*2 "I120 Součet	kus	6,000 6,000 6,000	50,00	300,00
---	---	-----------	---	-----	-------------------------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **135,85**

5	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabinovým pletivem s postřikem MC 0,298*(4,8) "I120 Součet	m2	1,430 1,430 1,430	95,00	135,85
---	---	-----------	--	----	-------------------------	-------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **977,65**

6	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 1,6*3 Součet	m	4,800 4,800 4,800	120,00	576,00
7	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,389	110,00	42,79
8	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,389	195,00	75,86
9	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,389*24	t	9,336 9,336	5,00	46,68
10	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,389	125,00	48,63
11	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 0,389*4	t	1,556 1,556	12,00	18,67
12	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	0,389	5,00	1,95
13	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,389	180,00	70,02

99 - Přesun hmot **97,05**

14	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,647	150,00	97,05
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							150,24
783 - Dokončovací práce							150,24
15	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné 0,472*(4,8) "I120	m2	2,266	66,30	150,24
			Součet		2,266		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL94

Objekt: Nový překlad nad dveřmi mezi mč 2.14 a 2.05

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	929,04
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	929,04
---------------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	929,04	195,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 124,14
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL94

Objekt: Nový překlad nad dveřmi mezi mč 2.14 a 2.05

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

929,04

HSV - Práce a dodávky HSV

891,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

507,70

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,12*0,1*(1,2) "I120 Součet	m3	0,014 0,014 0,014	2 980,00	41,72
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.14 dodatečně osazované do připravených otvorů 13,32/1000 "1.NP překlady Součet	t	0,013 0,013 0,013	21 500,00	279,50
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 0,15*2*(1,2) "I120 Součet	m2	0,360 0,360 0,360	518,00	186,48

4 - Vodorovné konstrukce

100,00

4	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm 1*2 "I120 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	50,00	100,00
---	---	-----------	---	-----	-------------------------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34,01

5	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postříkem MC 0,298*(1,2) "I120 Součet	m2	0,358 0,358 0,358	95,00	34,01
---	---	-----------	--	----	-------------------------	-------	-------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

249,80

6	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 1,2 Součet	m	1,200 1,200 1,200	120,00	144,00
7	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,097	110,00	10,67
16	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,097	40,00	3,88
8	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,097	195,00	18,92
9	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,097*24	t	2,328 2,328	5,00	11,64
10	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,097	125,00	12,13
11	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 0,097*4	t	0,388 0,388	12,00	4,66
12	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	0,097	5,00	0,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,097	180,00	17,46
99 - Přesun hmot							25,95
14	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,173	150,00	25,95

PSV - Práce a dodávky PSV

37,53

783 - Dokončovací práce

37,53

15	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné 0,472*(1,2) "I120	m2	0,566	66,30	37,53
Součet					0,566		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL98

Objekt: Přesun rozvaděče Dalkia

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

9 536,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

9 536,60

DPH základní

21,00%

ze

9 536,60

2 002,69

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 539,29

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL98

Objekt: Přesun rozvaděče Dalkia

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 536,60

M - Práce a dodávky M

9 536,60

21-M - Elektromontáže

9 536,60

1	K	210809901	Montáž elektroinstalace	h	16,000	220,00	3 520,00
2	M	R358224-1	rozvodnice plastová 36M	kus	1,000	776,30	776,30
3	M	R358224-2	vypínač IS-40/3	kus	1,000	638,30	638,30
4	M	358224240	jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/3	kus	1,000	574,00	574,00
5	M	358221050	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/1	kus	2,000	245,00	490,00
6	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	1,000	160,00	160,00
7	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	4,000	141,00	564,00
8	M	341010085	Pomocný a spojovací materiál	kus	1,000	1 614,00	1 614,00
9	K	210809903	Stavební výpomoc	h	8,000	150,00	1 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL101

Objekt: Bourání části původní ŽB kce stropu 1PP a náhrada novou kci

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

8 251,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

8 251,20

DPH základní

21,00%

ze

8 251,20

1 732,76

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 983,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL101

Objekt: Bourání části původní ŽB kce stropu 1PP a náhrada novou kci

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 251,20

HSV - Práce a dodávky HSV

8 251,20

4 - Vodorovné konstrukce

2 729,95

1	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 4,14*0,08	m3	0,331	2 450,00	810,95
					0,331		
2	K	411354256	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm 1,8*2,3	m2	4,140	350,00	1 449,00
					4,140		
3	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 4,14*4,44*1,08/1000	t	0,020	23 500,00	470,00
					0,020		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 521,25

4	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC "ubourání pásů zdiva-podpěry" 1,8*0,15*0,3*3	m3	0,243	366,00	88,94
					0,243		
5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 4,14*0,1	m3	0,414	1 410,00	583,74
					0,414		
6	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,414	1 010,00	418,14
7	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 1,8*2+2,3	m	5,900	120,00	708,00
					5,900		
8	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu "prostor v zaslepeném schodišti" (1,8*1,2*1,5/2)/3*2*1,8	t	1,944	347,00	674,57
					1,944		
9	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,770	110,00	414,70
10	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,770	185,00	697,45
11	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,77*24	t	90,480	5,00	452,40
					90,480		
12	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,770	125,00	471,25
13	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 3,77*4	t	15,080	12,00	180,96
					15,080		
14	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	3,770	5,00	18,85
15	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	3,770	180,00	678,60

99 - Přesun hmot

133,65

16	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,891	150,00	133,65
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL102

Objekt: Dozdívky šikmin mč 4.05 a 4.07

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 676,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 676,60

DPH základní

21,00%

ze

5 676,60

1 192,09

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 868,69

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL103

Objekt: Odsekání kameného zdiva - soklu u podlah v místnostech 1PP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

19 333,87

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

19 333,87

DPH základní

21,00%

ze

19 333,87

4 060,12

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

23 393,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL103

Objekt: Odsekání kameného zdiva - soklu u podlah v místnostech 1PP

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 333,87

HSV - Práce a dodávky HSV

19 333,87

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 333,87

2	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	40,008	290,00	11 602,32
3	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	10,002	110,00	1 100,22
4	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,002	185,00	1 850,37
5	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	240,048	5,00	1 200,24
6	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,002	125,00	1 250,25
7	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	40,008	12,00	480,10
8	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	10,002	5,00	50,01
9	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	10,002	180,00	1 800,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL109

Objekt: Demontáž betonového překladu nad oknem v mč 4.03 a jeho náhrada novým ocelovým

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

7 029,69

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

7 029,69

DPH základní

21,00%

ze

7 029,69

1 476,24

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 505,93

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ - ZL Přípočty ZL109

Objekt: Demontáž betonového překladu nad oknem v mč 4.03 a jeho náhrada novým ocelovým

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 029,69

HSV - Práce a dodávky HSV

6 841,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 507,14

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,350	3 720,00	1 302,00
2	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,12*0,1*(2+2) "I120	m3	0,048	2 980,00	143,04
			Součet		0,048		
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.14 dodatečně osazované do připravených otvorů "I120" 2*11,1*3/1000	t	0,067	21 500,00	1 440,50
					0,067		
4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 0,15*2*(2*2) "I120	m2	1,200	518,00	621,60
					1,200		

4 - Vodorovné konstrukce

100,00

5	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	50,00	100,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

95,00

6	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postříkem MC 0,5*2 "I120	m2	1,000	95,00	95,00
			Součet		1,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 139,79

7	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC "nadezdívka okna" 2*0,5*0,35	m3	0,350	366,00	128,10
					0,350		
8	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 2*0,35*0,3	m3	0,210	3 430,00	720,30
					0,210		
9	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m 2*4	m	8,000	140,00	1 120,00
					8,000		
10	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,134	110,00	124,74
11	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 1,134*2	t	2,268	40,00	90,72
					2,268		
12	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,134	195,00	221,13
13	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,134*24	t	27,216	5,00	136,08
					27,216		
14	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,134	125,00	141,75
15	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	4,536	12,00	54,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,134*4		4,536		
16	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	1,134	5,00	5,67
17	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,134	180,00	204,12
99 - Přesun hmot							192,75
18	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,285	150,00	192,75

PSV - Práce a dodávky PSV

187,76

783 - Dokončovací práce

187,76

19	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné 0,472*(2*3) "I120	m2	2,832	66,30	187,76
Součet					2,832		