65,19 m²

9 650

kovové kolejnice v drážce,
pro pojezd regálů,š. 50 mm, v. 25 mm,
délka 9,68m viz detail osazení č.1

zesílení pod nohy regálů
prům 150, bet. C25/30, Ocel prut 2xBSt 500S
nahoře podložka S235 100x100x5mm

topný kanál

větrací kanál

topný kanál

4,78 m²

4,78 m²

900

31,95 m²

4 900

kondenzát PVC DN 50
nad podlahou

kanalizace páteř
DN 200

LEGENDA

- zásyp stav - tl 500 mm
- zdivo stav - keramické
- základ -prolévací tvárnice výška 500 mm, tl 300 mm
- základ pod nohy regálů beton C25/30, ocel BSt 500 S, prům 150 mm výška 600 mm,
- kanalizace stav
- odvod kondenzát návrh

poznámka :
pod nohy regálů roznášecí plechy S235 100x100x5 mm

podlaha bude uzavřena na tloušťku původní desky 100 mm s doplněním kari sítě 100x100 mm, prům. 8 mm

ocelová výztuž sloupků a prolévacích tvárnic svislá provázat s vodorovnou

nové nasávání VZT +
rezerva prům.2x 400mm

VYPRACOVAL: Ing. arch. Miroslav Míka		VEDOUCÍ ATELIÉRU: Ing. arch. Miroslav Míka	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT A AUTORIZACE:
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Mariánské Lázně			
INVESTOR: Město Mariánské Lázně			
STAVBA: Stavební úpravy Městské muzeum (úprava místnosti 1.03. na sklad) č.parc. 14, k.ú. Mariánské Lázně			
ČÁST: D.1. Stavební část	FORMÁT: A3	DATUM: 07/2022	
OBSAH: Detail základy VZT a kanalizace	STUPEŇ: DSP	Č. ZAKÁZKY:	
	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.00.1	

markant
projektová kancelář
Ing.arch. Miroslav Míka
Franze Kafky 835
353 04 Mariánské Lázně
tel. + fax.:353 602 883-4

PARÉ: