


PŮDORYS



POHLED A

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	KS	KG/MJ	KG/KS	VÁHA CELKEM (KG)
K03	Jäckl 40/40/4	900	7	4,198	3,778	26,447
K05	Jäckl 60/100/6	2492	2	13,212	32,924	65,849
K06	Jäckl 60/60/6	1019	2	4,198	4,278	8,556
K08	Kotevní deska	250/250/8	2	7850	3,925	7,850
K09	Kotevní deska	100/200/5	2	7850	0,785	1,570
K11	Čelní deska	60/220/5	4	7850	0,518	2,072
K16	Jäckl 60/100/6	8509	2	13,212	112,421	224,842
K17	Jäckl 60/100/6	2876	2	13,212	37,998	75,995
K18	Čelní deska	100/180/5	4	7850	0,707	2,828
OCELOVÁ KONSTRUKCE Z4+Z5 CELKEM						416,009

POZNÁMKA:  
NESPECIFIKOVANÉ DETAILS JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ SVAŘOVANÉ  
POUŽITÝ MATERIÁL OCEL - S 235  
PŘED VÝROBOU OK OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY ODMĚŘENÍM NA STAVBĚ

SVARY:  
SVARY U MATERIÁLŮ DO TL 4 mm VČETNĚ JSOU UVAŽOVÁNY KONSTRUKČNÍ  
VELIKOST NOSNÝCH KOUTOVÝCH SVARŮ JE UVAŽOVÁNA a=0,6 t,  
KDE t JE TLOUŠTKA PŘIPOJOVANÉHO (TENČÍHO) MATERIÁLU  
ELEKTRODY DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE

OCHRANA PROTI KOROZI:  
PRO KONSTRUKCE V INTERIÉRU  
OČIŠTĚNÍ POVRCHU SA 2,5  
1x ZÁKLADNÍ NATĚR S2005 tl. 35 um  
2x VRCHNÍ NATĚR S2013 tl. 2x35 um

HIP:  
ing. M.Šitera

ZODP.PROJ.:  
Karel Kubínek

KONTROLA:  
ing. M.Šitera

Místo stavby:  
Mariánské Lázně

Investor:  
Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

Název:  
**Odvlhčení ledové plochy  
ZS Mariánské Lázně**

Obsah:  
Ocelová konstrukce Z4, Z5

**SITERA** projekt servis  
Jabluková 2048, 347 01 Tachov  
Tel./Fax: 00420 374 722 985; 00420 374 722 890  
E-mail: ps.sitera@iol.cz, www.projektservis-sitera.cz

Číslo zakázky:  
3022015

Arch. číslo:  
09/2015

Datum:  
8 A4

Formát:  
DSP

Stupeň:  
1:20

Měřítko:  
Č. výkr.: 109. Část: D.1.

kopie:  
**6**