

SMLOUVA O DÍLO

Část 1

Mariánské Lázně – údržba městské zeleně Obvod I. A

Tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřely dne 4.6.2018 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Mariánské Lázně

Sídlo: Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 00254061

DIČ: CZ 00254061

Bankovní spojení: KB Mariánské Lázně

č. účtu: 720331/0100

zastoupené: Ing. Martinem Kalinou, starostou města

kontaktní osoba objednavatele a zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Ing. Zora Rákosová

tel: + 420 354 960 120

e-mail: zora.rakosova@marianskelazne.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: Zahradní a parková spol.s r.o.

Sídlo: Petra Bezruče 360, 353 01 Velká Hleďsebe

jednající: Michael Vlíčkem, jednatelem

IČ: 25205978

DIČ: CZ25205978

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeným KS v Plzni, odd. C, vložka 8100

bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA a.s.

číslo účtu: 263432980/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Bc. Martin Šilhavý, vedoucí pracovník VZ

Vedoucí pracovník: Bc. Martin Šilhavý, tel. +420 605298818

Odborný dohled: Michael Vlíček, tel. +420 605298823

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje odborně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele údržbu ploch veřejné zeleně ve městě Mariánské Lázně specifikovaných v Příloze č. 2 této smlouvy. Předmět díla je specifikován v přílohách této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provádět údržbu veřejné zeleně v souladu s příslušnými právními předpisy, touto smlouvou a dle pokynů technického zástupce objednatele.

2.3 Specifikace a rozsah prací:

Předmět smlouvy je blíže specifikován v přílohách smlouvy:

č.1. - Základní popis technologických postupů a doporučené termíny při údržbě jednotlivých vegetačních prvků včetně harmonogramu prací

č.2. - Situační mapy ploch s odkazem na zpracovaný pasport ploch veřejné zeleně přístupný na webovém serveru.

č.3. - Nabídková cena včetně oceněného soupisu služeb - Tabulky technických specifikací služeb.

Položkový rozpočet je zpracován dle jednotlivých požadovaných pracovních operací vztažených k jednotlivým vegetačním prvkům

Práce budou prováděny v termínech dle přílohy č.1 - Technologické postupy v údržbě a dle pokynů technického zástupce objednatele, pokud není dále uvedeno jinak.

Obsah a popis jednotlivých činností uskutečňovaných zhotovitelem v rámci údržby veřejné zeleně, jejich množství, četnost a termíny, kdy k jejich provádění dochází a další podmínky, za nichž jsou poskytovány, stanoví příloha č.1, 2, 3 této smlouvy. Z důvodu různého průběhu počasí může dojít v jednotlivých letech účinnosti smlouvy k odlišnostem ve stanovených podmínkách při péči o veřejnou zeleň. Jedná se především o četnost prováděných operací – její snížení či zvýšení (např. četnost kosení trávy apod.) Také na základě rozhodnutí objednatele (bez ohledu na průběh počasí) může v případě potřeby být kosení zredukováno u jednotlivých ploch o jednu seč.

2.4 Místem plnění předmětu díla je území města Mariánské Lázně dle čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy specifikované v příl. č. 2 této smlouvy.

2.5 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne _____ (dále jen „Nabídka“) podaná na základě veřejné zakázky města Mariánské Lázně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.7 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

2.8 Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

2.9 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1 Zahájení prací: bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy

3.2. Ukončení prací 31.5.2023

3.3 Postup prací se bude řídit technologickými postupy a doporučenými termíny při údržbě jednotlivých vegetačních prvků včetně harmonogramu prací harmonogramem prací průběžně upřesňovaného technickým pracovníkem objednatele dle aktuálních klimatických podmínek.

3.4 Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy provádět průběžně po dobu účinnosti této smlouvy v souladu s požadavky objednatele, předloženými dle čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy, a to v termínech uvedených v této smlouvě nebo sjednaných se zástupcem objednatele.

3.5. Jestliže nastane překážka nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nebylo možné předem předpokládat (např. přírodní pohroma, stávka, nikoliv však porucha potřebné mechanizace aj.) a v důsledku ní se zhotovitel dostane do prodlení se splněním závazků dle této smlouvy, je zproštěn odpovědnosti za takto vzniklé prodlení.

Nastane-li výše uvedená překážka představující vyšší moc, je zhotovitel povinen tuto okolnost neprodleně oznámit objednateli a dohodnout s ním buď náhradní termín plnění, který se uskuteční, jakmile tato překážka odpadne, nebo jiný způsob řešení vzniklého stavu.

4. CENA DÍLA

4.1 Cena za odborné provádění předmětu díla podrobně specifikovaného v této smlouvě, zejména přílohách č. 1 – 3 této smlouvy činí:

Rámcová cena bez DPH: 1 625 118,88 Kč/1 rok

Rámcová cena bez DPH: 8 125 594,40 Kč/ 5 let

Celková cena vč. 21% DPH : 1 966 393,84 Kč/1 rok

Celková cena vč. 21% DPH : 9 831 969,224 Kč/ 5 let

Rámcová cena nesmí být v žádném případě překročena a její naplnění musí odpovídat skutečnému provedení prací a požadavkům objednatele dle příloh k této smlouvě o dílo.

4.2 Platby budou probíhat v Kč, resp. v oficiální měně platné na území ČR.

4.3 DPH je stanovena dle příslušných právních předpisů.

4.4 Cenu je možné změnit rovněž na základě zákonné změny daňových předpisů formou dodatku ke smlouvě, tj. v souvislosti se změnou sazby daně.

4.5 Zhotovitel je povinen při fakturaci používat pouze schválené jednotkové ceny uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.

4.6 Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze práce převzaté technickým zástupcem objednatele formou zápisu do pracovního deníku, nebo jinak písemně odsouhlasené.

4.7 Odměna za skutečně provedené práce bude zhotoviteli objednatelem hrazena 1 x měsíčně, a to zpětně za uplynulý měsíc, na základě faktur (daňového dokladu) vystavených zhotovitelem a odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele. Přílohou faktury bude příslušná dokladová evidence provedených prací, tzv. dodací list, ve kterém budou rozepsány jednotlivé pracovní operace dle údajů v pracovním deníku včetně stanovených jednotkových cen a ploch, na nichž byly fakturované práce provedeny. Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Finanční vypořádání proběhne až po odsouhlasení správnosti dodacího listu objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit faktury vždy do 7. dne následujícího měsíce do podatelny MěÚ Mariánské Lázně. Fakturovaná částka je uhrazená dnem odepsání z účtu objednatele.

4.8 Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a dále musí obsahovat i tyto náležitosti:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci a celkovou částku.

Obsahově a formálně chybně vystavené faktury zasílá objednatel bezodkladně zpět zhotoviteli. V tomto případě neplatí ustanovení bodu 4.7 této smlouvy a po vystavení řádné faktury započne běžet nová lhůta splatnosti.

4.9 V případě zjištění hrubých nedostatků, může objednatel uplatnit sjednané sankce dle čl. 10 této smlouvy a je oprávněn požadovat odstranění těchto nedostatků. Sankce za vady v termínech a kvalitě provedení prací a při nedodržení termínů jejich odstranění, objednatel uplatní vystavením sankční faktury, která bude započtena s příslušným daňovým dokladem zhotovitele.

4.10 Cena může být za dobu trvání smlouvy navyšována o roční míru inflace vyhlášenou ČSÚ, popřípadě jeho právním nástupcem, odvozenou od úhrnného indexu spotřebitelských cen, pouze vždy k 1.5. běžného kalendářního roku po dohodě stran formou dodatku ke smlouvě s tím, že v žádném případě nesmí být překročena sjednaná cena rámcová.

4.11 Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohu na cenu poskytovaného plnění.

4.12 Platba ceny bude ze strany objednatele prováděna bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.13 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedenou službu pořizuje výlučně pro plnění, které není předmětem daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a až 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.14 Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody, není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty a jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou správou.

4.15. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané hodnoty, stane nespolehlivým plátcem, či se dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

5.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

5.4 Zhotovitel je povinen vést pracovní deník, do kterého bude denně zaznamenáván skutečný průběh prací. Pracovní deník bude obsahovat údaje o prováděných pracovních operacích v návaznosti na konkrétní plochu a datum, rovněž údaje o likvidaci odpadu. Zástupce objednatel bude provádět zápis z kontroly včetně zjištěných nedostatků. Před měsíční fakturací služeb si pověřený pracovník zhotovitele nechá u příslušného pracovníka objednatel odsouhlasit podpisem komplexnost sjednaných prací jako podklad pro oprávněnost fakturace.

5.5 Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku a vyzvání objednatel předložit pracovní deník ke kontrole zástupci objednatel za účasti zástupce zhotovitele. Objednatel se zavazuje, že takovou kontrolou nebude narušovat plnění předmětu smlouvy ve vyšší než nezbytně nutné míře.

5.6 Kontrola prováděných prací objednatel bude prováděna za přítomnosti zhotovitele v době výkonu prací dle uvážení objednatel a v závislosti na schváleném harmonogramu prací. Termíny kontrol jsou zároveň termíny fyzického předání a převzetí částečně splněného díla ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, tedy prací provedených v kontrolovaném časovém období. Zápis o předání a převzetí díla se provede v pracovním deníku. Přípomínky ke kvalitě prováděných prací zjištěné objednatel budou zapsány do pracovního deníku nebo jinou písemnou formou. Na základě těchto informací je zhotovitel povinen provést nezbytná opatření vedoucí k nápravě, a to do 24 hodin od zjištění závady.

5.7 Zhotovitel se zavazuje, že nebude při plnění díla vjíždět osobními či nákladními vozidly na travníkové plochy a chodníky (nebude-li domluveno jinak a zapsáno v pracovním deníku). Případné škody takto způsobené odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 24 hodin na své náklady, eventuálně je zajistí objednatel na náklady zhotovitele.

5.8 Zhotovitel je povinen provádět práce v agrotechnických lhůtách určených pro danou kategorii prací v souladu s požadavky objednatel a v požadované kvalitě dle příslušné ČSN a právních a jiných příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění předmětu smlouvy kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomuto účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat. Dále je povinen zajistit provádění služeb v dohodnutých termínech. Objednatel je oprávněn na zhotoviteli požadovat doklad o proškolení příslušných pracovníků.

5.9 Zhotovitel bude průběžně zpracovávat v souladu s harmonogramem prací dle čl. 3.2 této smlouvy s ohledem na vývoj klimatických a vegetačních poměrů dílčí harmonogramy prací na období 7-14 dnů v průběhu celého vegetačního období a tyto bude pak v předstihu písemně - elektronicky objednateli předkládat k odsouhlasení a následné kontrole prováděných prací.

5.10 Zhotovitel se zavazuje provádět údržbu zeleně v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje odstranit z ploch zeleně odpad vzniklý při plnění díla tentýž den po ukončení prací. V případě rozsáhlejších prací a za předpokladu, že odpad nebude bránit pohybu osob a jinak bránit užívání místa deponie je možné ho odstranit do 24 hodin od vzniku odpadu. Odpad vzniklý činnostmi zhotovitele poslední pracovní den v týdnu, zlikviduje zhotovitel tentýž den.

Pokud v důsledku pozdního odklizení odpadu dojde k nahromadění dalšího odpadového materiálu ze strany třetích osob, je zhotovitel povinen odklízet tento na vlastní náklady.

Zhotovitel je rovněž povinen dbát na neznečišťování městských i soukromých pozemků, mobiliáře, parkujících motorových vozidel, zdí, schodů, plotů, chodníků a ulic apod. rostlinným odpadem vzniklým činností zhotovitele. Je povinen těmto situacím účinně předcházet vhodnou ochranou dotčeného movitého i nemovitého majetku dotčeného údržbou veřejné zeleně. Dojde-li přesto ke znečištění, je zhotovitel povinen jej na své náklady bezodkladně odstranit, nejdéle však do 24 hodin.

5.11 Zhotovitel je povinen provádět běžný úklid ploch zeleně, tj. vysbírání odpadů před nebo po sečení.

5.12 Zhotovitel se zavazuje, že nebude odpad vzniklý při plnění díla ukládat na zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkoviště atd.). Není-li možné takový odpad uložit přechodně na trávnickovou či jinou nezpevněnou plochu, musí být odpad neprodleně odstraněn. Zhotovitel je povinen zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkoviště atd.) znečištěné odpadem, který vznikne při plnění díla, na své náklady neprodleně vyčistit. V případě, že ze strany zhotovitele nedojde k vyčištění ploch nejpozději do 24 hodin od ukončení prací, objednatel vyčištění zajistí na náklady zhotovitele.

5.13 Zhotovitel je povinen 1 x ročně předávat objednateli hlášení o splnění podmínek a požadavků na technickou vybavenost a personální složení pracovního týmu dle požadavků zadávacího řízení (aktualizovanou tabulku dle zadávacích podmínek výběrového řízení) a to nejdéle do 1.3. započatého kalendářního roku.

5.14 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).

5.15 Zhotovitel je povinen před započatím pracovní operace zkontrolovat, zda není veřejná zeleň na ploše zařazené do smluvní údržby závažněji poškozena (např. poškození paty kmene osekáním borky sekacími mechanizmy). O případném jejím poškození je zhotovitel povinen informovat neprodleně objednatele. Nastane-li tato skutečnost, dohodnou se objednatel a zhotovitel na konkrétním postupu provedení naplánovaných pracovních operací na dané ploše.

5.16 Zhotovitel je povinen 1 x ročně předávat objednateli hlášení o produkci odpadu a doklad o následné likvidaci odpadu oprávněnou osobou v termínu nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku. Hlášení o produkci odpadu je zhotovitel povinen předložit též na vyzvání objednatele i mimo stanovený termín.

5.17 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci byli jednotně oblečeni do pracovních oděvů s uvedením loga nebo názvu zhotovitele.

5.18 Zhotovitel zajistí jednoho pracovníka s odborným, zahradnickým vzděláním, který bude vykonávat také funkci odpovědného pracovníka zhotovitele v úseku celého obvodu údržby I.A Jeho činností bude zkontrolovat stav zeleně a naplánovat postup údržby zeleně v následujícím období tak, aby byly zjištěné nedostatky odstraněny v nejkratším možném termínu a aby nedocházelo k časovému prodloužení ostatních prací uvedených v časovém harmonogramu. Z každé obchůzky vyhotoví zaměstnanec zápis do pracovního deníku. Povinností odpovědného pracovníka zhotovitele je též podávat podněty správci zeleně, tj. objednateli, na zlepšení údržby zeleně a informuje o

prováděných a plánovaných pracích. Podněty a informace o průběhu údržby podává odpovědný pracovník zhotovitele vždy písemnou, nebo elektronickou formou.

5.19 V případě havárií, živelných pohrom a událostí podobného charakteru je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zajištění nezbytných prací k odstranění následků těchto událostí ve zkráceném časovém období. Zhotovitel je povinen zahájit odstranění těchto následků nejpozději do 0,5 hodin po ohlášení. Pro tyto účely musí zhotovitel pověřit zodpovědnou osobu, která bude dostupná na havarijním telefonu.

5.20 Zhotovitel je oprávněn využívat při realizaci plnění dle této smlouvy pouze techniku a vybavení splňující zákonné požadavky na ochranu životního prostředí a v případě její poruchy je ke shora uvedenému účelu připraven a povinen operativně nasadit příslušnou náhradní techniku.

5.21 Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

5.22 Zhotovitel garantuje objednateli kvalitní a bezproblémové provádění služeb dle této smlouvy. Garance vychází z:

- profesní a technické vybavenosti
- pojištění odpovědnosti za škody při plnění zakázky vůči třetí osobě uvedené v čl. 8 bod 8.1 této smlouvy

5.23 Odložení termínu plánované údržby ploch je možné jen v případě, že plocha bude prokazatelně extrémně znečištěna odpadky (např. po konání různých „společenských“ akcí typu Novoroční ohňostroj apod.). Odstranění odpadů v tom případě bez zbytečného prodlení zajistí objednatel. Tato skutečnost bude zapsaná v pracovním deníku a bude v deníku potvrzena zástupcem objednatele. Nahodilé znečištění ploch, které by bylo překážkou kvalitního provedení údržby ploch zeleně, zajistí zhotovitel.

5.24 Zhotovitel se zavazuje, že biologicky rozložitelný odpad pocházející z realizace předmětu této smlouvy, bude odevzdávat k využívání do zařízení k tomu určenému a provozovanému podle platných právních předpisů.

6. POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy a účinně spolupracovat se zhotovitelem na zlepšení stavu městské zeleně.

6.2 Objednatel se zavazuje uhradit řádně a včas zhotoviteli za provedené služby na základě odsouhlaseného dodacího listu fakturovanou cenu, odpovídající ceně dohodnuté a odsouhlasené mezi objednatelem a zhotovitelem.

7. MLČENLIVOST

7.1 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

7.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

8. BEZPEČNOST PRÁCE

8.1 Zhotovitel nese odpovědnost za vzniklé škody na zdraví a majetku prokazatelně způsobené zaměstnanci zhotovitele při plnění předmětu smlouvy (např. poškození zeleně, poškození vozidel, budov, oplocení při sekání apod.). Zhotovitel nese zároveň náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele, jehož zaměstnanci tuto škodu způsobili. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 miliónů Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

8.2 Zhotovitel zodpovídá za poučení a vybavení svých zaměstnanců příslušnými ochrannými a bezpečnostními pomůckami, za dodržování předpisů BOZP, předpisů protipožárních, hygienických a ekologických na pracovišti.

9. ZÁRUKY

9.1 Zhotovitel poskytuje záruku, že veškerý jím dodaný materiál, zařízení a provedené práce jsou v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a obecnými normami. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání jednotlivých činností. Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, v případě oprávněných zjištěných závad, nastoupit k jejich bezplatnému odstranění ve lhůtě do 24 hodin od nahlášení závady.

9.2 Při jednotlivém přebírání práce za kvalitu a jakost provedené práce ručí zhotovitel v plném rozsahu.

9.3 Zhotovitel je vůči objednateli či třetím osobám odpovědný za činnost případných subdodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., které pověřil vykonáváním činností, které by jinak prováděl na základě této smlouvy sám.

9.4 Zhotovitel neručí za škody vzniklé vandalstvím třetích osob nebo živly a haváriemi, které nevznikly v důsledku jeho činnosti, či nečinnosti.

10. SPECIFICKÉ PODMÍNKY

10.1 Vícepráce a jejich cena budou na základě samostatné objednávky, případně vzájemně odsouhlasené poptávky mezi objednatelem a zhotovitelem zaznamenávány do deníku víceprací nebo odsouhlaseny elektronicky a fakturovány samostatnou fakturou v následujícím měsíci po jejich provedení. Tyto práce musí být oceněny podle jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Pokud daný druh práce nabídka neobsahuje, dojde ke stanovení ceny dohodou na základě poptávky a nabídky, případně na základě odsouhlaseného rozsahu prací formou stanovení ceny na základě hodinové sazby za práci zhotovitele.

10.2 V případě nemožnosti provádění smluvních prací z důvodů klimatických podmínek, nebo v případě změny výměry některých vegetačních prvků v dané lokalitě, se zhotovitel zavazuje uzavřít s objednatelem předem písemnou dohodu formou zápisu do pracovního deníku, jejímž předmětem bude neprovedení prací. V případě trvalých změn ve výměrách vegetačních prvků, na základě vzájemně odsouhlasené změny tuto skutečnost zapracovat do podkladů sloužících pro fakturace v daném obvodu údržby. Tyto méněpráce budou oceňovány dle rozpisu cen uvedeného v příloze č. 3, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

10.3 Při vykazování méněprací dle bodu 10.2 Smlouvy se zhotovitel zavazuje neprovedenou část smluvních prací objednateli nefakturovat.

10.4 Drobné změny v harmonogramu prací mohou být upraveny na základě dohody smluvních stran záznamem v pracovním deníku, nebo elektronicky.

10.5 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedocházelo ke škodám na zeleni, na majetku, k úrazům a dalším škodám způsobeným objednatelem či třetími osobami. Za případné škody vzniklé při plnění předmětu této smlouvy odpovídá v plné míře zhotovitel.

10.6 Pokud zhotovitel způsobí škodu či újmu na majetku objednatele nebo třetí osoby, je povinen toto neprodleně písemně oznámit příslušnému pověřenému pracovníku města. V případě poškození květin nebo dřevin při provádění seče, je zhotovitel dále povinen provést u dřevin odborné ošetření drobných ran, při větším poškození poškozené jedince nahradit, u květin poškozené jedince nahradit, a to k tíži svých nákladů.

11. SMLUVNÍ POKUTY

11.1 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný harmonogram prací a bude tak v prodlení s plněním části zakázky dle písemného či elektronického upozornění ze strany objednatele déle než 48 hodin od data upozornění z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč

za každý započatý den prodlení a za každou specifikovanou plochu, jednotlivou část nebo vegetační prvek základní plochy údržby dle pasportu údržby.

11.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných zástupcem objednatele při předávání a přebírání částečně splněného díla dle smluvních podmínek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení na každé specifikované ploše - jednotlivé části, nebo vegetačním prvku základní plochy údržby dle pasportu údržby.

V případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění havarijní situace a škod s ní souvisejících dle čl. 5 odst. 5.19 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou započatou hodinu prodlení a konkrétní havarijní stav.

11.3 Dále v každém jednotlivém případě nekvalitního provedení či neprovedení díla dle smlouvy vzniká objednateli oprávnění uplatnit na zhotoviteli, a to i opakovaně, úhradu smluvní pokuty ve stanovené výši:

a) Způsobí-li zhotovitel při plnění díla poškození či zničení dřevin – stromů a keřů (např. neodborně provedeným řezem, poškození mechanizací, nesprávným použitím chemických přípravků atd.), je zhotovitel povinen poškozené a zničené dřeviny na své náklady nahradit. V případě že bude výše popsaným způsobem poškozena nebo zničena již dospělá vzrostlá dřevina, bude objednateli uhrazena škoda ve výši jejího ocenění dle ohodnocení dřevin dle AOPK. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit objednateli a provést záznam do pracovního deníku. Zhotovitel je povinen provést adekvátní náhradní výsadbu odpovídající velikosti poškozené či zničené dřeviny. Termín náhradní výsadby a velikost výsadbových dřevin bude určena po dohodě s objednatelem. Pokud zhotovitel neprovede náhradní výsadbu ve stanoveném termínu a v stanovené velikosti, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 1 kus, nebo dle ohodnocení dřevin dle AOPK v případě poškození stromů, 1.000 Kč za 1 kus v případě poškození keřů a 50 Kč v případě sezónních květin (letničky, dvouletky). Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

b) V případě poškození, resp. zničení trvalek či letniček (mechanické poškození, nesprávné použití chemických přípravků atd.), je zhotovitel povinen rostliny na své náklady nahradit. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit objednateli a provést záznam do pracovního deníku. Zhotovitel je povinen provést na své náklady náhradní výsadbu nejpozději do 5 dnů. Pokud zhotovitel neprovede náhradní výsadbu nových rostlin ve stanoveném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za 1 kus trvalky či letničky.

c) Pokud bude zjištěno nedostatečné odplevelení, je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů provést odplevelení opakovaně. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a za každou specifikovanou plochu.

d) Zhotovitel je povinen nastoupit nejpozději do 24 hodin k odstranění reklamované vady. Pokud nedodrží včasnost provedení na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.

11.4 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Uhrazená smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

11.5 Zhotoviteli vzniká nárok na smluvní pokutu z prodlení v případě, že cena za řádné provedení služeb nebude uhrazena do 7 dnů po uplynutí splatnosti faktury, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v místě provádění služeb, včetně majetkové a nemajetkové újmy, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

11.7 Smluvní pokuta účtovaná ze strany zhotovitele je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla objednateli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet zhotovitele uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuta účtovaná ze strany objednatele se přednostně započítává postupem uvedeným v čl. 4. odst. 4.9 této smlouvy, popř. pokud to není možné, nebo vhodné, postupuje objednatel obdobně, jak je uvedeno v tomto ustanovení.

12. ZMĚNY SMLOUVY, UKONČENÍ A ZÁNIK SMLOUVY

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3 Smlouvu lze ukončit ze strany objednatele kvalifikovanou výpovědí, a to při opakovaném porušení povinností zhotovitele (nejméně 2 porušení), pokud byl zhotovitel na porušení smluvní povinnosti písemně upozorněn a závadu neodstranil v dodatečně lhůtě. Zhotovitel musí být na neplnění konkrétních povinností vždy písemně nebo elektronicky upozorněn. Výpovědní lhůta činí v tomto případě kvalifikované výpovědi vždy tři kalendářní měsíce a počíná od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Smlouvu lze dále ukončit ze strany objednatele okamžitou výpovědí, a to při zvlášť závažném porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel nemusí být na toto porušení písemně upozorněn a ani nemusí být vyzván k nápravě. Výpovědní lhůta činí v tomto případě okamžité výpovědi 5 pracovních dnů a počíná od prvního dne následujícího po doručení písemné výpovědi.

12.4 Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže objednatel nedodrží splatnost faktur přinejmenším za období tří po sobě jdoucích měsíců, a svou platební povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu zhotovitel písemně poskytne, a to přestože zhotovitel objednatele na možnost odstoupení od smlouvy ve výzvě upozorní. Výpovědní lhůta činí v tomto případě kvalifikované výpovědi vždy tři kalendářní měsíce a počíná od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

12.5 Smlouvu lze rovněž ukončit kdykoliv vzájemnou dohodou.

12.6 Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď smlouvy je nutno učinit písemnou formou. Během výpovědní lhůty provedou obě strany vzájemné vypořádání. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 1 kalendářní rok a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit předmět této smlouvy o dílo až do doby skončení platnosti smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy objednatel.

13.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.

13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

13.4 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 3 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

13.6 Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

13.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

14. SEZNAM PŘÍLOH

14.1 Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č.1. Základní popis technologických postupů a doporučené termíny při údržbě jednotlivých vegetačních prvků včetně harmonogramu prací

Příloha č.2. Situační mapy ploch s odkazem na zpracovaný pasport ploch veřejné zeleně přístupný na webovém serveru

Příloha č.3. Oceněný soupis služeb pro obvod I.A

Příloha č.4. Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

V Mariánských Lázních, dne

V Mariánských Lázních, dne

Objednatel: 6.6.2018

Zhotovitel: 6.6.2018

Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina, starosta města



Zahradní a parkové spol. s r.o.
Petra Bezručů 360
343 01 Velká Hleďseba
IČ: 26205878, DIČ: CZ25205878
Zahradní a parkové spol. s r.o.
www.zahradami.cz
Michael Vlček, jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č.1

ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A DOPORUČENÉ TERMÍNY PŘI ÚDRŽBĚ JEDNOTLIVÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ

1. TERMINOLOGIE, DEFINICE

- intenzita péče o zeleň: druhy pracovních operací a jejich četnost, plánovaná nebo provedená na jednotlivých prvcích zeleně v průběhu jednoho roku
- intenzitní třída péče o zeleň: kvalitativně a kvantitativně stanovený rozsah intenzity péče o prvky nebo objekty zeleně; kritériem pro jejich zařazení do určité intenzitní třídy péče je zejména jejich význam v sídle nebo v krajině
- Intenzitní třídy údržby byly vymezeny zadavatelem dle následujících principů:
 - 1. IT – zahrnuje plochy nejvíce exponované, či památkově chráněné, jedná se o části ploch lázeňských parků v centru města nebo v okolí významných lázeňských staveb, pramenů
 - 2. IT – zahrnuje zeleň bydlení – všechna sídliště, školy a sportoviště, ulice v zástavbě
 - 3. IT – zbytkové plochy v zástavbě, louky nevyžadující vyšší míru údržby
- Vymezení obvodů údržby je vymezením dle dodavatelů údržby – jsou to území zvyklostně daná jako celky. Hranice obvodů údržby jsou vedena po hranicích katastrálních parcel.

2. OBOROVÉ NORMY – ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ

Technické normy jsou základními odbornými dokumenty a jako takové je považuje zadavatel za základní oborové standardy. Pro předmět plnění jsou rozhodné ustanovení norem pod označením ČSN 83 9011-61, které nabyly účinnosti od 1. března 2006. Konkrétně se jedná o:

Závazné normy, platné od 1. března 2006	
ČSN 83 9011	Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9021	Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031	Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9041	Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce
ČSN 83 9051	Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
ČSN 83 9061	Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Pro předmět plnění jsou důležitá především níže taxativně vymezené technické specifikace nebo jiná určující kritéria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik zajišťující, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu.

2.1. Trávníky – udržovací péče

Obecné podmínky udržovací péče o trávníky definuje ČSN 83 9051:

- Práce s trávníky a plochami lučního charakteru – všeobecně: Požadavky, způsob, rozsah a termíny prací se řídí zejména plánovaným cílem vegetační úpravy, podmínkami stanoviště, vývojovým stadiem a stupněm využívání.

- Zkoušky - kontrolní zkoušky: Práce spojené s rozvojovou a udržovací péčí se kontrolují na shodu s ustanoveními této normy vizuálně, v reprezentativním rozsahu, na konci vegetačního období. Pokud se tyto činnosti nedají ke konci vegetačního období jednoznačně ověřit, provádí se vizuální kontrola vždy po provedení určitého opatření, např. po pokosení trávníku nebo v době trvání jeho účinků, např. v boji proti škůdcům.

Pravidla pro kosení trávníky definuje ČSN 83 9051:

- Práce s trávníky a plochami lučního charakteru – kosení: Druh sekačky je nutno volit podle cíle práce. U často kosených trávníků se smí používat pouze sekačky s hladce stříhajícím žací ústrojím.
- Práce s trávníky a plochami lučního charakteru – kosení: U krajinných trávníků (extenzivních) závisí nakládání s pokosenou hmotou od požadavků na aktuální způsob jejího využití (viz ČSN 83 9031). Pokud nejsou stanovena žádná pravidla, je nutno pokosenou hmotu o délce větší než 10 cm odstranit.
- Práce s trávníky a plochami lučního charakteru – odpad: Odpad (např. papír, sklo, plasty) je nutno odstraňovat.

Pravidla pro hnojení dle ČSN 83 9051 - Práce s trávníky a plochami lučního charakteru – hnojení:

- Pro hnojení trávníkových ploch v rámci předmětného výběrového řízení platí údaje uvedené v tabulce následovně:
 - Trávník luční a nestandard v 1. intenzitní třídě jako trávník parkový (řádek 2)
 - Trávník luční a nestandard v 2. a 3. intenzitní třídě jako trávník krajinný (řádek 3)

Tabulka - Hnojení trávníků				
Sloupec	1	2	3	4
Řádek	Kategorie trávníku	N	P ₂ O ₅ ^{a)}	K ₂ O ^{b)}
	podle ČSN 83 9031	[g.m ⁻² .rok ⁻¹]	[g.m ⁻² .rok ⁻¹]	[g.m ⁻² .rok ⁻¹]
1	parterový (okrasný)	15 – 20	0 – 8	0 – 16
2	parkový (rekreační) ^{c)}	6 – 10		
3	sportovní (zátěžový)	15 – 20		
4	krajinný (extenzivní)	0 ^{d)} – 3		
a) Podle zásoby v půdě a ročního hnojení dusíkem				
b) V závislosti na obsahu jílu a zásobě draslíku v půdě asi 40 % až 60 % roční dávky dusíku				
c) Jestliže se hnojí nepravidelně, je nezbytné alespoň udržovací hnojení				
d) Zpravidla pro plochy lučního charakteru				

- Množství dusíku v jednotlivých dávkách se řídí druhem chemické vazby ve hnojivu. Jednotlivá dávka rychle působícího hnojiva nemá překročit 4 g až 5 g N (dusíku) na m². Tím je umožněno dostatečně stejnoměrné rozdělení. Současně se tak zabrání popálení rostlin a průsaku do podzemních vod.
- První dávka by měla být aplikována na jaře, buď před začátkem růstu, nebo v návaznosti na něj.
- Pro snížení nebezpečí houbových infekcí by se měla poslední letní dávka aplikovat přibližně v polovině srpna.

2.2. Trvalkové záhony, (záhony trvalek)

Základní východiska pro rozvojovou a udržovací péčí definuje ČSN 83 9051:

- Kypření půdy s odstraňováním nežádoucích rostlin: Hloubka kypření má být ve výsadbách dřevin 3 cm a v plochách trvalek 2 cm. Přitom je nutno oddělit nadzemní části nežádoucích rostlin, které smí zůstat na ploše. (NÁRODNÍ POZNÁMKA: Ponechání nežádoucích rostlin na ploše je účelné jen tehdy, jsou-li odstraňovány před rozkvetem.)
- Řez rostlin – Všeobecně: U okrasných trvalek, záhonových růží a letniček je nutno začišťovat, popřípadě odstříhovat odkvetlé a odumřelé části rostlin.
- Hnojení: Má-li se hnojit, dávky hnojiv je třeba omezit na nezbytnou míru v souladu se stanovištěm a pěstebním cílem. Dávkování živin se má určovat na základě stanovení obsahu živin v půdě. Tabulka 1 obsahuje upozornění na roční dávky živin, jejichž horní hranice by neměla být překročena.

Tabulka 1 - Hnojení výsadeb					
Sloupec	1	2	3 ^{a)}	4 ^{a)}	5 ^{a)}
Řádek	Druh	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO
		[g.m ⁻² .rok ⁻¹]	[g.m ⁻² .rok ⁻¹]	[g.m ⁻² .rok ⁻¹]	[g.m ⁻² .rok ⁻¹]
1	záhonová výsadba trvalek náročných na živiny ^{b)}	do 10	4 – 6	6 – 8	0,8 – 1,2
2	záhonová výsadba trvalek nenáročných na živiny	do 5	2 – 4	4 – 6	0,6 – 0,8
^{a)} Je nutno přihlížet k zásobě živin v půdě					
^{b)} 1. dávka na začátku růstu Rozděleno do dvou dávek: (březen/duben); 2. dávka přibližně v červnu/červenci					

Specifické požadavky pro cibulnaté a hlíznaté rostliny stanovuje ČSN 83 9021:

- Požadavky na dodávané rostliny - Školkařské výpěstky : Květinové cibule a hlízy musí odpovídat příslušné směrnici
- Výsadba rostlin - Výsadba dřevin, trvalek, letniček a dvouletků, květinových cibulí a hlíz – Hloubka výsadby: Cibule a hlízy květin se musí sázet ve správné poloze. Je třeba dodržet hloubku výsadby s ohledem na jednotlivé druhy.

2.3. Letničkové záhony, (záhony letniček)

Konkrétní ustanovení dle ČSN 83 9021:

- Výsadba rostlin: Trvalky, letničky, dvouletky a další záhonové květiny lze vysazovat celoročně, pokud není zmrzlá půda.
- Dokončování výsadeb: Ihned po výsadbě jsou způsobilé k přejímce letničky a dvouletky, květinové cibule a hlízy a také dřeviny a trvalky, pokud odběratel nepožaduje dokončovací péči.
- Práce ve výsadbách-řez rostlin – všeobecně: U okrasných trvalek, záhonových růží a letniček je nutno začišťovat, popřípadě odstříhovat odkvetlé a odumřelé části rostlin.

2.4. Růže

- Urovnání, kypření a čištění výsadbových ploch: Růže očkované v kořenovém krčku se musí nakopčit tak, aby byla zakryta nejméně tři očka.

Základní východiska pro rozvojovou a udržovací péči definuje ČSN 83 9051 - Práce ve výsadbách:

- Řez rostlin: U okrasných trvalek, záhonových růží a letniček je nutno začišťovat, popřípadě odstříhovat odkvetlé a odumřelé části rostlin.

- Hnojení: Má-li se hnojit, dávky hnojiv je třeba omezit na nezbytnou míru v souladu se stanovištěm a pěstební cílem. Dávkování živin se má určovat na základě stanovení obsahu živin v půdě. Tabulka obsahuje upozornění na roční dávky živin, jejichž horní hranice by neměla být překročena.

	N g.m ² .rok ¹	P ₂ O ₅ g.m ² .rok ¹	K ₂ O g.m ² .rok ¹	MgO g.m ² .rok ¹
Růže	8 až 16	6 až 10	8 až 16	1,0 až 2,0
1) Rozdělit na 2 dávky: 1. dávka na začátku vegetace březen/duben 2. dávka asi červen/červenec				

- Ochranná opatření na zimní období: Mají-li být choulostivé rostliny chráněny v zimě před mrazem, slunečním zářením a větrem, lze to provést např. zakrytím nebo svázáním, nakopčením růží, důkladnou zálivkou stálezelených rostlin, vyzvednutím a uskladněním hlíz a cibulí citlivých na mráz. (NÁRODNÍ POZNÁMKA: Výsadby v krajině je nutno chránit i proti volně žijící zvěři, např. repelenty, chráničkami, ploty apod.)
- Ochranná opatření na zimní období: Zimní ochranu je nutno na jaře včas odstranit.

2.5. Živé ploty

Tvarovací řez

Obecné podmínky tvarovacího řezu definuje ČSN 83 9051:

- Tvar hotových živých plotů je třeba udržovat zpětným řezem přírůstků.

2.6. Dřeviny

ČSN 83 9051- Práce ve výsadbách:

- Kypření půdy s odstraňováním nežádoucích rostlin: Hloubka kypření má být ve výsadbách dřevin 3 cm a v plochách trvalek 2 cm. Přitom je nutno oddělit nadzemní části nežádoucích rostlin, které smí zůstat na ploše. (NÁRODNÍ POZNÁMKA: Ponechání nežádoucích rostlin na ploše je účelné jen tehdy, jsou-li odstraňovány před rozkvětem.)
- Vyžínání ploch osázených dřevinami a výsadbových mís: Výška seče má být 6 cm až 10 cm. Posečená hmota smí být ponechána na ploše jako mulčovací materiál
- Řez rostlin- Zmlazování, prosvětlování a úplné sesazování dřevin: Zmlazování a prosvětlování se má provádět tak, aby zůstal zachován přirozený tvar dřeviny, popřípadě se jej opět brzy dosáhlo.
- Řez rostlin- Zmlazování, prosvětlování a úplné sesazování dřevin: Úplné sesazení má být co možná nejhlubší. Výška ponechané části stonků nemá přesáhnout 20 cm.

3. STANDARDY UDRŽOVACÍ PÉČE

Standardy udržovací péče jsou popisem kvalitativních (popř. kvantitativních) vlastností vegetačních prvků, kterých je nutno dosáhnout realizací udržovací péče. Udržovací péče je zajišťována souborem technologií.

3.1. Standardy udržovací péče – vymezení plnění

Vegetační prvek	m.j.	vymezení standardu
Skupiny stromů	m ²	prostor pod stromy /záměrný podrost stromů/ bez náletů a nárostů plevelných dřevin, celoroční čistota skupin - odstranění běžného odpadu s odvozem
Zapojené skupiny keřů	m ²	pravidelný udržovací řez-odstranění suchých částí a mechanicky poškozených či napadených, celoroční čistota skupin - odstranění běžného odpadu s odvozem, bezplevelný stav, skupiny nesmí obsahovat nálety dřevin
Rozvolněné skupiny keřů	m ²	pravidelný udržovací řez-odstranění suchých částí a mechanicky poškozených či napadených, celoroční čistota skupin - odstranění běžného odpadu s odvozem, bezplevelný stav, skupiny nesmí obsahovat nálety dřevin
Pokryvné skupiny keřů	m ²	celoroční bezplevelný stav, nakvétání rostlin a jejich vitalita musí odpovídat typickým vlastnostem konkrétních druhů, pravidelné zálivky, pravidelná dosadba uhynulých rostlin. 100 % zápoj
Ruderální plocha	m ²	plochy kosené tak, aby výška bylinné či dřevinné etáže nepřesáhla 30 cm - s okamžitým odstraněním posečené hmoty
Záhon letniček, cibulovin, hlíznatých	m ²	celoroční bezplevelný stav, příprava záhonů vč. dodávky rostlinného materiálu, množství rostlin musí vytvořit do 4 týdnů od výsadby celkový zápoj (druhovému složení dohodnout s objednatelem), pravidelné zálivky, optimální výživa, plná vitalita rostlin, zrušení výsadby
Záhony trvalek	m ²	celoroční bezplevelný stav, nakvétání rostlin a jejich vitalita musí odpovídat typickým vlastnostem konkrétních druhů, pravidelné zálivky, pravidelná dosadba uhynulých rostlin. 100 % zápoj
Záhon růží	m ²	odhrnutí, zimní zahrnutí, každoroční jarní řez, pravidelný letní řez na podporu kvetení, celoroční bezplevelný stav, odstranění odkvetlých částí, optimální výživa, bezproblémový pěstební stav, podzimní řez, zahrnutí na zimní období
Trávník kobercový, příp. parkový I. intenzitní třída	m ²	četnost sečí tak (13-15 sečí ročně), aby výška trávníků nepřesáhla 4-6 cm s výhrabem a odvozem, součástí výhrabky je také odstranění běžného odpadu s odvozem, obežnutí stromků a keřů, z toho první a poslední seč se sběrem listí, průběžný sběr spadlých větví z trávníkových ploch, celková čistota travnatých ploch po celý rok, provedení obsečení keřových skupin, stromů, laviček, dětských zařízení a ostatního mobiliáře. U tohoto typu trávníku se provádí rovněž jarní výhrab stařiny, případně vertikutace a pravidelné hnojení.

Vegetační prvek	m.j.	vymezení standardu
Trávník parkový II. intenzitní třída	m ²	četnost sečí tak (6-7 sečí ročně), aby výška trávníků nepřesáhla 6-8 cm s výhrabem a odvozem, součástí výhrabky je také odstranění běžného odpadu s odvozem, obežnutí stromků a keřů, z toho první a poslední seč se sběrem listí, průběžný sběr spadlých větví z trávníkových ploch, celková čistota travnatých ploch po celý rok, provedení obsečení keřových skupin, stromů, laviček, dětských zařízení a ostatního mobiliáře
Trávník luční	m ²	četnost sečí tak (2-3 seče ročně), aby výška trávníků nepřesáhla 15 -20 cm s výhrabem a odvozem, součástí výhrabky je také odstranění běžného odpadu s odvozem, obežnutí stromků a keřů, z toho první a poslední seč se sběrem listí, průběžný sběr spadlých větví z trávníkových ploch, celková čistota travnatých ploch po celý rok, provedení obsečení keřových skupin, stromů, laviček, dětských zařízení a ostatního mobiliáře
Zatravnňovací dlažba	m ²	četnost sečí tak, aby výška trávníků nepřesáhla 5 cm s výhrabem a odvozem, provedení obsečení mobiliáře, optimální pěstební stav - bezplevelnost a výživa
Stromy listnaté	m ²	pěstební stav stromů neohrožuje provozní bezpečnost, plocha (vegetační kryt) pod korunou stromu v bezplevelném stavu prostá odpadků
Solitérní stromy jehličnaté	ks	pěstební stav stromů neohrožuje provozní bezpečnost, plocha (vegetační kryt) pod korunou stromu v bezplevelném stavu prostá odpadků
Stromy tvarované	ks	pěstební stav stromů neohrožuje provozní bezpečnost, plocha (vegetační kryt) pod korunou stromu v bezplevelném stavu prostá odpadků, interval hlavového řezu 2-3 roky
Solitérní keře	ks	pravidelný udržovací řez-u kvetoucích keřů podpora plného a pravidelného kvetení, striktně bez vrůstajících náletů dřevin, úprava a bezplevelnost výsadbové mísy (je-li zřízena)
Živý plot tvarovaný	bm	udržovací řez, pravidelný tvarovací řez-délka letorostů nepřesáhne 10-15 cm, striktně bez vrůstajících náletů dřevin, optimální výživa, úprava a bezplevelnost výsadbové mísy (je-li zřízena)

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year. The President states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future. He also mentions the recent election of Abraham Lincoln as President, and expresses his confidence in the new administration.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the financial state of the country at the beginning of the year. The report states that the country is in a sound financial position, with a strong and stable currency. It also mentions the recent increase in the national debt, and expresses confidence that the government will be able to manage the debt effectively.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's natural resources, including land, minerals, and wildlife. The report states that the country's natural resources are abundant and well-managed, and that the government is committed to protecting them for the benefit of future generations.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's military forces, including the Army, Navy, and Marine Corps. The report states that the country's military forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective military.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the country's foreign relations, including its relations with other countries and its participation in international organizations. The report states that the country's foreign relations are strong and stable, and that the government is committed to maintaining a peaceful and cooperative international environment.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's naval forces, including the Navy and the Marine Corps. The report states that the country's naval forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective navy.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the Army, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's army forces, including the Army and the Marine Corps. The report states that the country's army forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective army.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Marine Corps, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Marine Corps forces, including the Marine Corps and the Army. The report states that the country's Marine Corps forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Marine Corps.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Air Force, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Air Force forces, including the Air Force and the Army. The report states that the country's Air Force forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Air Force.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the Space Force, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Space Force forces, including the Space Force and the Army. The report states that the country's Space Force forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Space Force.

11. The eleventh part of the document is a report from the Secretary of the Coast Guard, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Coast Guard forces, including the Coast Guard and the Navy. The report states that the country's Coast Guard forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Coast Guard.

12. The twelfth part of the document is a report from the Secretary of the Customs Service, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Customs Service forces, including the Customs Service and the Treasury. The report states that the country's Customs Service forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Customs Service.

13. The thirteenth part of the document is a report from the Secretary of the Patent Office, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Patent Office forces, including the Patent Office and the Department of Commerce. The report states that the country's Patent Office forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Patent Office.

14. The fourteenth part of the document is a report from the Secretary of the Copyright Office, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Copyright Office forces, including the Copyright Office and the Department of Commerce. The report states that the country's Copyright Office forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Copyright Office.

15. The fifteenth part of the document is a report from the Secretary of the Trademark Office, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Trademark Office forces, including the Trademark Office and the Department of Commerce. The report states that the country's Trademark Office forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Trademark Office.

16. The sixteenth part of the document is a report from the Secretary of the Copyright Office, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Copyright Office forces, including the Copyright Office and the Department of Commerce. The report states that the country's Copyright Office forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Copyright Office.

17. The seventeenth part of the document is a report from the Secretary of the Patent Office, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Patent Office forces, including the Patent Office and the Department of Commerce. The report states that the country's Patent Office forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Patent Office.


18. The eighteenth part of the document is a report from the Secretary of the Copyright Office, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Copyright Office forces, including the Copyright Office and the Department of Commerce. The report states that the country's Copyright Office forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Copyright Office.


19. The nineteenth part of the document is a report from the Secretary of the Trademark Office, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Trademark Office forces, including the Trademark Office and the Department of Commerce. The report states that the country's Trademark Office forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Trademark Office.

20. The twentieth part of the document is a report from the Secretary of the Copyright Office, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's Copyright Office forces, including the Copyright Office and the Department of Commerce. The report states that the country's Copyright Office forces are well-trained and equipped, and that the government is committed to maintaining a strong and effective Copyright Office.

PŘÍLOHA Č.2

SITUAČNÍ MAPA PLOCH





Obvod údržby 1A

Obvod údržby 1B

PŘÍLOHA Č.3

OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB PRO OBVOD I.A



technologie č.	Název "Vegetačního prvku"	jednotková cena intenzitní třída 1 (IT1) Kč	jednotková cena intenzitní třída 2 (IT2) Kč	jednotková cena intenzitní třída 3 (IT3) Kč	CELKEM Obvod udřby 1 A v IT1 (m2)	CELKEM Obvod udřby 1 A v IT2 (m2)	CELKEM Obvod udřby 1 A v IT3 (m2)	CENA CELKEM Obv. Udržby 1A v IT1 (Kč)	CENA CELKEM Obv. Udržby 1A v IT2 (Kč)	CENA CELKEM Obv. Udržby 1A v IT3 (Kč)
1	Skupina stromů zapojená	3,50	2,30	1,10	139	6734	9	486,50	15 488,20	9,90
2	Skupina stromů rozvolněná	4,60	2,30	1,10	8971	18011	450	41 266,60	41 425,30	495,00
3	Skupina keřů zapojená	3,55	3,55	1,10	3873	4286	783	13 749,15	15 215,30	861,30
4	Skupina keřů rozvolněná	3,30	2,20	1,10	725	2255	213	2 392,50	4 961,00	234,30
5	Pokryvná skupina keřů	12,02	6,02	6,00	1794	130	11	21 563,88	782,60	66,00
6	Ruderální plocha	3,30	2,20	0,00	0	416	387	0,00	915,20	0,00
7	Nálety dřevin a nárosty dřevin - plošné	11,00	5,50	2,20	0	1269	100	0,00	6 979,50	220,00
8	Záhon letniček, cibulovin, hlíznatých	249,80	185,30	138,80	988	37	0	246 802,40	6 856,10	0,00
9	Záhon trvalek	53,70	34,90	22,90	1637	101	85	87 906,90	3 524,90	1 946,50
10	Záhon růží	27,80	24,20	17,45	656	26	4	18 236,80	629,20	69,80
11	Přírodě blízká společenstva	1,50	1,00	0,00	0	2762	259	0,00	2 762,00	0,00
12	Trávník parkový /do 1:5/	10,34	4,74	1,56	65923	41464	2417	681 643,82	196 539,36	3 770,52
13	Trávník parkový /1:5-1:2/	13,64	6,28	2,22	1966	11719	885	26 816,24	73 595,32	1 964,70
14	Trávník luční /do 1:5/	1,56	1,56	1,04	96	2821	122	149,76	4 400,76	126,88
15	Trávník luční /1:5-1:2/	1,56	1,56	1,04	0	1224	0	0,00	1 909,44	0,00
16	Trávník nestandard /do 1:5/	9,00	4,50	4,50	9	18	0	81,00	81,00	0,00
17	Trávník nestandard /1:5-1:2/	9,00	4,50	4,50	0	131	0	0,00	589,50	0,00
18	Strom ve stromořadí listnatý	40,00	30,00	10,00	67	85	11	2 680,00	2 550,00	110,00
19	Tvarovaný strom ve stromořadí listnatý	160,00	160,00	160,00	27	31	0	4 320,00	4 960,00	0,00
20	Solitérní strom listnatý	40,00	30,00	10,00	225	142	15	9 000,00	4 260,00	150,00
21	Solitérní strom jehličnatý	10,00	10,00	0,00	61	67	9	610,00	670,00	0,00
22	Tvarovaný strom listnatý	160,00	150,00	150,00	0	0	2	0,00	0,00	300,00
23	Tvarovaný strom jehličnatý	13,00	3,00	3,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Solitérní keř netvarovaný	0,30	0,10	0,00	51	55	10	15,30	5,50	0,00
25	Solitérní keř tvarovaný	40,00	40,00	20,00	0	0	1	0,00	0,00	20,00
26	Zeleň v nádobách - dlouhodobá	43,00	31,00	8,50	0	15	1	0,00	465,00	8,50
27	Zeleň v nádobách - krátkodobá	723,00	599,80	410,30	68	0	0	49 164,00	0,00	0,00
28	Živý plot volně rostlý	0,40	0,30	0,00	0	28	0	0,00	8,40	0,00
29	Živý plot tvarovaný	41,65	40,65	20,00	123	314	21	5 122,95	12 764,10	420,00
CELKEM intenzitní třídy Kč bez DPH								1 212 007,80	402 337,68	10 773,40
CELKEM Kč bez DPH								1 625 118,88 Kč		
CELKEM Kč vč. 21 % DPH								1 966 393,84 Kč		

THE UNIVERSITY OF CHICAGO		LIBRARY
100 EAST 57TH STREET	CHICAGO, ILL. 60637	TEL. 733-7321
1960	1961	1962
1963	1964	1965
1966	1967	1968
1969	1970	1971
1972	1973	1974
1975	1976	1977
1978	1979	1980
1981	1982	1983
1984	1985	1986
1987	1988	1989
1990	1991	1992
1993	1994	1995
1996	1997	1998
1999	2000	2001
2002	2003	2004
2005	2006	2007
2008	2009	2010
2011	2012	2013
2014	2015	2016
2017	2018	2019
2020	2021	2022
2023	2024	2025
2026	2027	2028
2029	2030	2031
2032	2033	2034
2035	2036	2037
2038	2039	2040
2041	2042	2043
2044	2045	2046
2047	2048	2049
2050	2051	2052
2053	2054	2055
2056	2057	2058
2059	2060	2061
2062	2063	2064
2065	2066	2067
2068	2069	2070
2071	2072	2073
2074	2075	2076
2077	2078	2079
2080	2081	2082
2083	2084	2085
2086	2087	2088
2089	2090	2091
2092	2093	2094
2095	2096	2097
2098	2099	2100

p.c	Vegetační prvek (číslo technologie dle URS)	Pracovní operace	Poznámka-URS	specifikace	Kč/m/(ks)	opakování v Intenzitních třídách			Nabídková cena v IT		
						1.IT	2.IT	3.IT	1.IT	2.IT	3.IT
1 Skupina stromů -zapojená											
1	11121-2211	Odstranění náletů	v ceně jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin		11,00	0,1	0,1	0,1	1,10	1,10	1,10
2	18581-1111	Vyhrabání listí z okolního trávníku	20% plochy okolního trávníku, v ceně jsou započteny náklady na spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 kma se složením, nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku	20% plochy tj.0,2m2	1,20	2	1	0	2,40	1,20	0,00
CELKEM (Kč/mj/rok)											
2 Skupina stromů -rozvolněná											
1	11121-2211	Odstranění náletů	v ceně jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin		11,00	0,2	0,1	0,1	2,20	1,10	1,10
2	18581-1111	Vyhrabání listí z okolního trávníku	40% plochy okolního trávníku v ceně jsou započteny náklady na spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením, nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku	40% plochy tj.0,4m2	1,20	2	1	0	2,40	1,20	0,00
CELKEM (Kč/mj/rok)											
3 Skupina keřů -zapojená											
1	185 80-6172	Zmlazení keře	V ceně jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	1m2=50% plochy keře	11,00	0,3	0,3	0,1	3,30	3,30	1,10
2	184 80-2613	Chemické odplevelení hnízdvě	Odplevelení ploch o ploše do 10m2 jednotlivě nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5m	50% plochy (tj.0,5m2)	0,50	0,5	0,5	0	0,25	0,25	0,00
CELKEM (Kč/mj/rok)											

Date		Time		Place		Remarks	
1900	10/1	10:00	10:30	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1900	10/2	10:00	10:30	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1900	10/3	10:00	10:30	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1900	10/4	10:00	10:30	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1900	10/5	10:00	10:30	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for Chicago	
1900	10/6	10:00	10:30	Chicago	Ill.	Arrived Chicago	
1900	10/7	10:00	10:30	Chicago	Ill.	Left Chicago for New York	
1900	10/8	10:00	10:30	New York	N.Y.	Arrived New York	
1900	10/9	10:00	10:30	New York	N.Y.	Left New York for Boston	
1900	10/10	10:00	10:30	Boston	Mass.	Arrived Boston	
1900	10/11	10:00	10:30	Boston	Mass.	Left Boston for Philadelphia	
1900	10/12	10:00	10:30	Philadelphia	Penn.	Arrived Philadelphia	
1900	10/13	10:00	10:30	Philadelphia	Penn.	Left Philadelphia for Washington	
1900	10/14	10:00	10:30	Washington	D.C.	Arrived Washington	
1900	10/15	10:00	10:30	Washington	D.C.	Left Washington for Richmond	
1900	10/16	10:00	10:30	Richmond	Virginia	Arrived Richmond	
1900	10/17	10:00	10:30	Richmond	Virginia	Left Richmond for Norfolk	
1900	10/18	10:00	10:30	Norfolk	Virginia	Arrived Norfolk	
1900	10/19	10:00	10:30	Norfolk	Virginia	Left Norfolk for New Orleans	
1900	10/20	10:00	10:30	New Orleans	La.	Arrived New Orleans	
1900	10/21	10:00	10:30	New Orleans	La.	Left New Orleans for St. Louis	
1900	10/22	10:00	10:30	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1900	10/23	10:00	10:30	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1900	10/24	10:00	10:30	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1900	10/25	10:00	10:30	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1900	10/26	10:00	10:30	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1900	10/27	10:00	10:30	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for Chicago	
1900	10/28	10:00	10:30	Chicago	Ill.	Arrived Chicago	
1900	10/29	10:00	10:30	Chicago	Ill.	Left Chicago for New York	
1900	10/30	10:00	10:30	New York	N.Y.	Arrived New York	
1900	10/31	10:00	10:30	New York	N.Y.	Left New York for Boston	
1900	11/1	10:00	10:30	Boston	Mass.	Arrived Boston	
1900	11/2	10:00	10:30	Boston	Mass.	Left Boston for Philadelphia	
1900	11/3	10:00	10:30	Philadelphia	Penn.	Arrived Philadelphia	
1900	11/4	10:00	10:30	Philadelphia	Penn.	Left Philadelphia for Washington	
1900	11/5	10:00	10:30	Washington	D.C.	Arrived Washington	
1900	11/6	10:00	10:30	Washington	D.C.	Left Washington for Richmond	
1900	11/7	10:00	10:30	Richmond	Virginia	Arrived Richmond	
1900	11/8	10:00	10:30	Richmond	Virginia	Left Richmond for Norfolk	
1900	11/9	10:00	10:30	Norfolk	Virginia	Arrived Norfolk	
1900	11/10	10:00	10:30	Norfolk	Virginia	Left Norfolk for New Orleans	
1900	11/11	10:00	10:30	New Orleans	La.	Arrived New Orleans	
1900	11/12	10:00	10:30	New Orleans	La.	Left New Orleans for St. Louis	
1900	11/13	10:00	10:30	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1900	11/14	10:00	10:30	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1900	11/15	10:00	10:30	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1900	11/16	10:00	10:30	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1900	11/17	10:00	10:30	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1900	11/18	10:00	10:30	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for Chicago	
1900	11/19	10:00	10:30	Chicago	Ill.	Arrived Chicago	
1900	11/20	10:00	10:30	Chicago	Ill.	Left Chicago for New York	
1900	11/21	10:00	10:30	New York	N.Y.	Arrived New York	
1900	11/22	10:00	10:30	New York	N.Y.	Left New York for Boston	
1900	11/23	10:00	10:30	Boston	Mass.	Arrived Boston	
1900	11/24	10:00	10:30	Boston	Mass.	Left Boston for Philadelphia	
1900	11/25	10:00	10:30	Philadelphia	Penn.	Arrived Philadelphia	
1900	11/26	10:00	10:30	Philadelphia	Penn.	Left Philadelphia for Washington	
1900	11/27	10:00	10:30	Washington	D.C.	Arrived Washington	
1900	11/28	10:00	10:30	Washington	D.C.	Left Washington for Richmond	
1900	11/29	10:00	10:30	Richmond	Virginia	Arrived Richmond	
1900	11/30	10:00	10:30	Richmond	Virginia	Left Richmond for Norfolk	
1900	12/1	10:00	10:30	Norfolk	Virginia	Arrived Norfolk	
1900	12/2	10:00	10:30	Norfolk	Virginia	Left Norfolk for New Orleans	
1900	12/3	10:00	10:30	New Orleans	La.	Arrived New Orleans	
1900	12/4	10:00	10:30	New Orleans	La.	Left New Orleans for St. Louis	
1900	12/5	10:00	10:30	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1900	12/6	10:00	10:30	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1900	12/7	10:00	10:30	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1900	12/8	10:00	10:30	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1900	12/9	10:00	10:30	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1900	12/10	10:00	10:30	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for Chicago	
1900	12/11	10:00	10:30	Chicago	Ill.	Arrived Chicago	
1900	12/12	10:00	10:30	Chicago	Ill.	Left Chicago for New York	
1900	12/13	10:00	10:30	New York	N.Y.	Arrived New York	
1900	12/14	10:00	10:30	New York	N.Y.	Left New York for Boston	
1900	12/15	10:00	10:30	Boston	Mass.	Arrived Boston	
1900	12/16	10:00	10:30	Boston	Mass.	Left Boston for Philadelphia	
1900	12/17	10:00	10:30	Philadelphia	Penn.	Arrived Philadelphia	
1900	12/18	10:00	10:30	Philadelphia	Penn.	Left Philadelphia for Washington	
1900	12/19	10:00	10:30	Washington	D.C.	Arrived Washington	
1900	12/20	10:00	10:30	Washington	D.C.	Left Washington for Richmond	
1900	12/21	10:00	10:30	Richmond	Virginia	Arrived Richmond	
1900	12/22	10:00	10:30	Richmond	Virginia	Left Richmond for Norfolk	
1900	12/23	10:00	10:30	Norfolk	Virginia	Arrived Norfolk	
1900	12/24	10:00	10:30	Norfolk	Virginia	Left Norfolk for New Orleans	
1900	12/25	10:00	10:30	New Orleans	La.	Arrived New Orleans	
1900	12/26	10:00	10:30	New Orleans	La.	Left New Orleans for St. Louis	
1900	12/27	10:00	10:30	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1900	12/28	10:00	10:30	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1900	12/29	10:00	10:30	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1900	12/30	10:00	10:30	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1900	12/31	10:00	10:30	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	

Skupina keřů - rozvolněná										
4		V ceně jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	1m ² =50% plochy keře							
1	185 80-6172	Zmlazení keře	11,00	0,3	0,2	0,1	3,30	2,20	1,10	
	CELKEM (Kč/mj/rok)						3,30	2,20	1,10	
Pokryvná skupina keřů										
5		Odplevelení ploch o ploše do 10m ² jednotlivě nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20m ² jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5m								
1	184 80-2115	Chemické odplevelení granulátem	0,10	0,2	0,2	0	0,02	0,02	0,00	
		V ceně je započten i náklad na případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením a na vysírání odpadků ze záhonů								
2	185 80-4211	Vypletí bez okopávky	6,00	2	1	1	12,00	6,00	6,00	
	CELKEM (Kč/mj/rok)						12,00	6,00	6,00	
Ruderální plocha										
6		Souvislé plochy do 100 m ²								
		V ceně jsou započteny i náklady spojené s mechanickým naložením shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením								
1	111 11-1311	V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládku	11,00	0,3	0,2	0	3,30	2,20	0,00	
	CELKEM (Kč/mj/rok)						3,30	2,20	0,00	
Nálety dřevin a nárosty dřevin - plošné										
7		V ceně jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin								
1	11121-2211	Odstranění náletů	11,00	1	0,5	0,2	11,00	5,50	2,20	
	CELKEM (Kč/mj/rok)						11,00	5,50	2,20	
Záhon letečnický, dvouletý, cibulovin, hlíznatých										
8		V zemině tl. 1 až 2, do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5								
1	183 40-3131	Obdělání půdy rytím	1,90	2	2	2	3,80	3,80	3,80	
2	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním	0,10	2	2	2	0,20	0,20	0,20	
3	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním	1,00	2	2	2	2,00	2,00	2,00	

4	185 80-2112	Hnojení kompostem	V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva	20kg/m2	1,00	0,3	0,3	0,3	0,30	0,30	0,30
5	185 80-2113	Hnojení minerálním hnojivem na široko	V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva	20g/m2	0,50	5	2	1	2,50	1,00	0,50
6	183 21-1321	Výsadba letniček a dvouletek do připravené půdy se zalitím): bal do 80 mm květin	V ceně je započten i náklad na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopku a konečnou úpravu povrchu záhonu, v ceně není započten náklad na hloubení jamek a na uložení odpadu na skládce cenu nelze použít pro ornamentální výsadbu	25 ks/m2	15,00	2	2	2	30,00	30,00	30,00
7	183 11-1111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin	V ceně je započten i náklad na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopku.	25 ks/m2	5,00	2	2	2	10,00	10,00	10,00
8	183 21-1421	Dosadba letniček do připravené půdy se zalitím): bal do 80 mm květin	V ceně je započten náklad na hloubení jamky	4 ks/m2	2,00	2	2	1	4,00	4,00	2,00
9	185 80-4311	Zálivka rostlin vodou	Plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	0,03 m3 / m2	1,50	50	30	20	75,00	45,00	30,00
10	185 80-4511	Odplevelení s nakypřením	V ceně je započten i náklad spojený s nakypřením a případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení v ceně není započten náklad uložení odpadu na skládce	7,50	3	3	2	2	22,50	22,50	15,00
11	185 80-4211	Vypletí bez okopávky	V ceně je započten i náklad na případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením a na vysbírání odpadků ze záhonů v ceně není započten náklad na uložení odpadu na skládce	5,00	2	2	2	1	10,00	10,00	5,00

12	185 80-4251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí	V ceně je započten i náklad na vymoření odpadu na okraje záhonu, naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením a na vysbírání odpadků ze záhonů v ceně není započten náklad na uložení odpadu na skládce	1,50	5	3	2	7,50	4,50	3,00
13	18580-5211	Odstranění (zrušení) výsadeb letniček n. dvouletek	V ceně je započten i náklad na vyčištění ploch, se složením odpadu na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením na zahonech a na uložení květin do truhlíků, pokud je tyto možno dále použít v ceně není započten náklad na založení záhonu nebo přípravu nádob Cenu lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu V ceně je započten i náklad na čerpání vody do cisterny V ceně nejsou náklady na dodání vody. Dovoz vody pro zálivku (0,03 m3 / m2)	3,50	2	2	2	7,00	7,00	7,00
14	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 6 000 m	0,03 m3 / m2	1,50	50	30	20	75,00	45,00	30,00
CELKEM (Kč/mj/rok)								249,80	185,30	138,80
Záhon trvalek										
1	185 80-4511	Odplevelení s nakypřením	V ceně je započten i náklad spojený s nakypřením a případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení v ceně není započten náklad uložení odpadu na skládce cenu nelze použít pro ornamentální výsadbu V ceně je započten i náklad na případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením a na vysbírání odpadků ze záhonů v ceně není započten náklad na hloubení jamek a na uložení odpadu na skládce	7,00	3	2	2	21,00	14,00	14,00
2	185 80-4211	Vypletí bez okopávky	V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění nebo rozdělení hnojiva	5,00	2	1	0	10,00	5,00	0,00
3	185 80-2113	Hnojení minerálním hnojivem na široko	20 g/m2	0,40	3	1	1	1,20	0,40	0,40
4	185 80-4311	Zálivka rostlin vodou	0,03 m3 / m2	1,50	6	4	2	9,00	6,00	3,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


6	185 80-4253	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí	V ceně je započten i náklad na vnošení odpadu na okraje záhonu, naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením a na vysbírání odpadků ze záhonů v ceně není započten náklad na hloubení jamek a na uložení odpadu na skládce	3,50	3	3	2	10,50	10,50	7,00
7	185 80-4431	Ochrana rostlin před mrazem - (kopčení)	4 ks/m2	1,00	1	1	1	1,00	1,00	1,00
8	185 80-4212	Vypeletí bez okopávky	V ceně je započten i náklad na případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením a na vysbírání odpadků ze záhonů v ceně není započten náklad na hloubení jamek a na uložení odpadu na skládce	3,00	2	1	0	6,00	3,00	0,00
9	184 80-2613	Chemické odplevelení hnízdově	50% plochy (tj. 0,5m2)	0,50	1	1	0,5	0,50	0,50	0,25
CELKEM (Kč/m)/rok)								27,80	24,20	17,45
Příroděblížná společnost										
11			Souvislé plochy do 100 m2 V ceně jsou započteny i náklady spojené s mechanickým naložením shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládce	5,00	0,3	0,2	0	1,50	1,00	0,00
CELKEM (Kč/m)/rok)								1,50	1,00	0,00
Travníky parkový/do 1:5/										
12			Souvislé plochy do 1 000m2 V ceně jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládce	0,52	15	7	3	7,80	3,64	1,56
1	111 15-1121	Pokosení travníku se sběrem	30 g/m2	0,30	0,3	0	0	0,09	0,00	0,00
2	185 80-2113	Hnojení minerálním hnojivem na široko								

3	185 81-1211	Jarní vyhrabání trávníku	Souvislé plochy do 1 000 m ² V ceně jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládku	1,20	1	0	0	1,20	0,00	0,00
4	184 80-2111	Chemické odplevelení	V ceně je započten náklad na dovoz vody do 10 km	0,50	0,3	0	0	0,15	0,00	0,00
5	není v URS	Pokosení trávníku se sběrem listí	Sečení celé plochy (na 60% se sběrem listí) V ceně jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládku	1,10	1	1	0	1,10	1,10	0,00
CELKEM (Kč/mj/rok)				10,34	4,74	1,58				
Travníky parkový M:5-1:2/										
1	111 15-1122	Pokosení trávníku se sběrem	Souvislé plochy do 1 000m ² V ceně jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládku	0,74	15	7	3	11,10	5,18	2,22
2	185 80-2113	Hnojení minerálním hnojivem na široko	V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění nebo rozdělení hnojiva	0,30	0,3	0	0	0,09	0,00	0,00
3	185 81-1212	Jarní vyhrabání trávníku	Souvislé plochy do 1 000 m ² V ceně jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládku	1,20	1	0	0	1,20	0,00	0,00
4	184 80-2111	Chemické odplevelení	V ceně je započten náklad na dovoz vody do 10 km	0,50	0,3	0	0	0,15	0,00	0,00
5	není v URS	Pokosení trávníku se sběrem listí	Sečení celé plochy (na 60% se sběrem listí) V ceně jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládku	1,10	1	1	0	1,10	1,10	0,00
CELKEM (Kč/mj/rok)				13,64	6,28	2,22				


Trávníklučňi/do 1:5/										
14		Souvislé plochy do 1 000m2 V ceně jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládku								
1 111 15-1131	Pokosení trávníku se sběrem		0,52	3	3	2	1,56	1,56	1,04	1,04
	CELKEM (Kč/m/rok)						1,56	1,56	1,04	1,04
Trávníklučňi/1:5-1:2/										
15		Souvislé plochy do 1 000m2 V ceně jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládku								
1 111 15-1132	Pokosení trávníku se sběrem		0,52	3	3	2	1,56	1,56	1,04	1,04
	CELKEM (Kč/m/rok)						1,56	1,56	1,04	1,04
Trávník nestř/do 1:5/										
16		Souvislé plochy do 1 000m2 V ceně jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládku								
1 111 15-1131	Pokosení trávníku se sběrem		4,50	2	1	1	9,00	4,50	4,50	4,50
	CELKEM (Kč/m/rok)						9,00	4,50	4,50	4,50
Trávník nestř/1:5-1:2/										
17		Souvislé plochy do 1 000m2 V ceně jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením V ceně není započten náklad na uložení shrabu na skládku								
1 111 15-1122	Pokosení trávníku se sběrem		4,50	2	1	1	9,00	4,50	4,50	4,50
	CELKEM (Kč/m/rok)						9,00	4,50	4,50	4,50
Strom ve stromořadí/1:1stný										
18		V ceně jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením. Nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku	10,00	1	1	0	10,00	10,00	0,00	0,00
1 18580-4513	Odplevelení +nakypření mísy									

2	18480-6113	Průklest stromů CELKEM (Kč/m/rok)	v ceně jsou zahrnuty i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví nna vzdálenost do 20m, uložení na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a se složením	100,00	0,3	0,2	0,1	30,00	20,00	10,00
19	Tvarovaný strom v stromořadí listnatý									
1	18580-4513	Odplevelení + nakypření mísy	v ceně jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek , odvozem do 20 km a složením. Nejsou započteny náklady na uložení odpadů na skládku	10,00	1	1	1	10,00	10,00	10,00
2	není v URS	Tvarovací řez CELKEM (Kč/m/rok)	v ceně jsou zahrnuty i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví nna vzdálenost do 20m, uložení na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a se složením	500,00	0,3	0,3	0,3	150,00	150,00	150,00
20	Soliterní strom listnatý									
1	18580-4513	Odplevelení +nakypření mísy	v ceně jsou zahrnuty i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví nna vzdálenost do 20m, uložení na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a se složením	10,00	1	1	0	10,00	10,00	0,00
2	18480-6113	Průklest stromů CELKEM (Kč/m/rok)	v ceně jsou zahrnuty i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví nna vzdálenost do 20m, uložení na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a se složením	100,00	0,3	0,2	0,1	30,00	20,00	10,00
21	Soliterní strom jehličnatý									
1	18580-4513	Odplevelení +nakypření mísy CELKEM (Kč/m/rok)	v ceně jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek , odvozem do 20 km a složením. Nejsou započteny náklady na uložení odpadů na skládku	10,00	1	1	0	10,00	10,00	0,00
22	Tvarovaný strom listnatý									
1	18580-4513	Odplevelení + nakypření mísy	v ceně jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek , odvozem do 20 km a složením. Nejsou započteny náklady na uložení odpadů na skládku	10,00	1	0	0	10,00	10,00	0,00
1	18580-4513	Odplevelení + nakypření mísy	v ceně jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek , odvozem do 20 km a složením. Nejsou započteny náklady na uložení odpadů na skládku	10,00	1	0	0	10,00	0,00	0,00

2	není v URS	Tvarovací řez CELKEM (Kč/mj/rok)	v ceně jsou zahrnuty i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví nna vzdálenost do 20m, uložení na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a se složením	500,00	0,3	0,3	0,3	150,00	150,00	150,00
23	Tvarovaný strom jehličnatý									
1	18580-4513	Odplevelení + nakypření mísy	v ceně jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením. Nejsou započteny náklady na uložení odpadů na skládku	10,00	1	0	0	10,00	0,00	0,00
2	není v URS	Tvarovací řez CELKEM (Kč/mj/rok)	v ceně jsou zahrnuty i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví nna vzdálenost do 20m, uložení na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a se složením	10,00	0,3	0,3	0,3	3,00	3,00	3,00
24	Soliterní keř nížeřezávaný									
1	185 80-6172	Zmlazení keře	V ceně jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	1,00	0,1	0,1	0	0,10	0,10	0,00
2	183 40-3131	Obdělání půdy rytím	v zemině tř. 1 až 2, do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	1,00	0,2	0	0	0,20	0,00	0,00
25	Soliterní keř řezávaný									
1	184 80-6152	Řez keřů průklestem (průměr koruny přes 1,5 do 3 m)	V ceně jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	20,00	0,3	0,3	0,2	6,00	6,00	4,00
2	184 80-3112	Tvarovací řez CELKEM (Kč/mj/rok)	V ceně je započten i náklad spojený s naložením odpadu na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a se složením V ceně nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku	20,00	2	2	1	40,00	40,00	20,00
26	Zeleň v jiných obdobích - dlouhodobá									



1	185 80-4511	Odplevelení s nakypřením	V ceně je započten i náklad spojený s nakypřením a případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení skládce V ceně není započten náklad uložení odpadu na cenu nelze použít pro ornamentální výsadbu	10,00	1	1	0	10,00	10,00	0,00
2	185 80-2114	Hnojení min. hnojivem k jednolet. rostl.	V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění nebo rozdělení hnojiva	0,50	1	1	0	0,50	0,50	0,00
3	185 80-4311	Zálivka rostlin vodou	Plochy záhonů jednolitě do 20 m ²	1,00	6	4	2	6,00	4,00	2,00
4	185 80-4211	Vypletí bez okopávky	V ceně je započten i náklad na případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením a na vysbírání odpadků ze záhonů V ceně není započten náklad na hloubení jamek a na uložení odpadu na skládce	3,50	2	1	0	7,00	3,50	0,00
5	185 80-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí	V ceně je započten i náklad na vymošení odpadu na okraje záhonu, naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením a na vysbírání odpadků ze záhonů V ceně není započten náklad na hloubení jamek a na uložení odpadu na skládce	3,50	3	2	1	10,50	7,00	3,50
6	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 6 000 m	Cenu lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu V ceně je započten i náklad na čerpání vody do cisterny V ceně nejsou náklady na dodání vody. Dovoz vody pro zálivku (0,03 m ³ / m ²)	1,50	6	4	2	9,00	6,00	3,00
CELKEM (Kč/mj/rok)								43,00	31,00	8,50
27	Zelení v nádobách - krátkodobá									
1	183 90-1113	Příprava nádob pro výsadbu 0,6-1,00 m ²	V ceně jsou započteny i případné náklady na osazení a stabilizaci nádoby na místě, zřízení vsakovací vrstvy a naplnění nádob zeminou nebo substrátem při výšce nádoby do 700 mm V ceně nejsou započteny náklady na nakládání, rozvoz a skládání nádob	10,00	2	2	1	20,00	20,00	10,00



			v ceně je započten i náklad na případné naložení přebytečných výkopců na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopku v ceně není započten náklad na hloubení jamek a na uložení odpadu na skládce	25 ks/m2	40,00	2	2	1	80,00	80,00	40,00
2	183 21-1321	Výsadba rostlin do připravené půdy se zalitím): bal do 80 mm květin									
3	185 80-2114	Hnojení minerálním hnojivem na široko	V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění nebo rozdělení hnojiva	20g/m2	0,40	5	2	2	2,00	0,80	0,80
4	185 80-4311	Zálivka rostlin vodou	Plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	0,03 m3 / m2	6,00	50	40	30	300,00	240,00	180,00
5	185 80-4511	Odplevelení s nakypřením	v ceně je započten i náklad spojený s nakypřením a případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení v ceně není započten náklad uložení odpadu na skládce cenu nelze použít pro ornamentální výsadbu		12,00	3	2	1	36,00	24,00	12,00
6	185 80-5211	Odstranění (zrušení) výsadeb letniček n. dvouletek	V ceně je započten i náklad na vyčištění ploch, se složením odpadu na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením na záhonech a na uložení květin do truhlíků, pokud je tyto možno dále použít v ceně není započten náklad na založení záhonu nebo přípravu nádob	25 ks/m2	15,00	2	2	1	30,00	30,00	15,00
7	183 90-2123	Odstranění substrátu a vsakovací vrstvy z nádob	V ceně je započten i náklad spojený s naložením zeminy nebo substrátu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a se složením V ceně nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládce		5,00	1	1	0,5	5,00	5,00	2,50
8	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 6 000 m	Cenu lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řadu V ceně je započten i náklad na čerpání vody do cisterny V ceně nejsou náklady na dodání vody.	0,03 m3 / m2	5,00	50	40	30	250,00	200,00	150,00
		CELKEM (Kč/m/rok)							723,00	599,80	410,30
Živý plotivelně rostlý											
28											

			V ceně jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	1m2=30% plochy keře	1,00	0,1	0,1	0	0,10	0,10	0,00
1	185 80-6172	Zmlazení keře	v zemině tř.1 až 2, do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5		1,00	0,1	0,1	0	0,10	0,10	0,00
2	183 40-3131	Obdělání půdy rytím	Odplevelení ploch o ploše do 10m2 jednotlivě nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5m	50% plochy (tj.0,5m2)	0,20	1	0,5	0	0,20	0,10	0,00
3	184 80-2613	Chemické odplevelení hnízdvě							0,40	0,30	0,00
29 Živý plot tvarovaný (v - přes 0,8m do 1,5, s=do 1m)											
			v ceně je započten i náklad spojený s nakypřením a případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení								
		Odplevelení s nakypřením	v ceně není započten náklad uložení odpadu na skládce	50% plochy (tj.0,5m2)	1,00	1	0	0	1,00	0,00	0,00
1	185 80-4514	Hnojení minerálním hnojivem na široko	cenu nelze použít pro ornamentální výsadbu								
2	185 80-2113		V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění nebo rozdělení hnojiva	70 g/m2	0,50	0,3	0,3	0	0,15	0,15	0,00
			V ceně je započten i náklad spojený s naložením odpadu na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a se složením								
		Řez tvarovací	V ceně nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládce	střední plocha: 3 m2 na 1 m délky	20,00	2	2	1	40,00	40,00	20,00
3	184 80-3112		Odplevelení ploch o ploše do 10m2 jednotlivě nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5m	50% plochy (tj.0,5m2)	0,50	1	1	0	0,50	0,50	0,00
4	184 80-2613	Chemické odplevelení hnízdvě							41,65	40,65	20,00
CELKEM (Kč/m/rok) bez DPH											

PŘÍLOHA Č.4

KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY / CERTIFIKÁTU

1174841173 20 4/11/2012 12:30:00 PM



Číslo pojistné smlouvy: 43548380-12
Stav k datu 18. 3. 2014
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: Zahradní a parková spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 8100
IČ: 25205978

*

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 18. 3. 2014.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

37 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a tiskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

NE

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, č. 1, ze dne 7. 1. 1997

4.2. Na základě ustanovení článku 6 bod 5 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zvěří.

4.3. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Evropa

Klientský servis tel.: +420 841 114 114, www.ceskapojistovna.cz

strana 1 z 3

T 2 4913 10/2011 MIIA Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES M. SMITH

NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT & CO.

1884

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES M. SMITH

NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT & CO.

1884

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES M. SMITH

NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT & CO.

1884

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.4. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

300 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Evropa

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává s územním rozsahem

Evropa

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Evropa

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává s územním rozsahem

Evropa

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.5. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	28 841,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	2 052,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 72	722,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	8 157,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 95	1 188,-

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's annual message to Congress. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

2. The second part of the document is a letter from the Secretary of the Treasury to the President, dated January 10, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the Treasury. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

3. The third part of the document is a letter from the Secretary of the Navy to the President, dated January 15, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the Navy. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

4. The fourth part of the document is a letter from the Secretary of the War to the President, dated January 20, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the War. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

5. The fifth part of the document is a letter from the Secretary of the Interior to the President, dated January 25, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the Interior. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

6. The sixth part of the document is a letter from the Secretary of the Agriculture to the President, dated January 30, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the Agriculture. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

7. The seventh part of the document is a letter from the Secretary of the Education to the President, dated February 5, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the Education. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

8. The eighth part of the document is a letter from the Secretary of the Commerce to the President, dated February 10, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the Commerce. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

Číslo pojistné smlouvy: 43548380-12
Stav k datu 18. 3. 2014

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč	40 960,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 20,00 % tj. v Kč	8 192,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč	32 767,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 18. 3. 2014 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 1

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Mariánských Lázních dne 17. 2. 2014 v 15 hodin 40 minut

Zahradní a parková spol. s r.o.

Ústřední parková spol. s r.o.
Městská 252, 353 01 Mariánské Lázně
3805978
3805978 tel. 353 453 00

Karel ŠOLTÉS
5138

pojišťovací agent, zastupující ČP
na základě plné moci 1164
mobil: 777 200 195

KAREL ŠOLTÉS

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

